

## Przedmiar

| Lp | Kod                   | Opis   | Jm           | Ilości<br>składowe | Ilość robót |
|----|-----------------------|--|--------------|--------------------|-------------|
| 1  | 2                     | 3  | 4            | 5                  | 6           |
| 1  | KNR 4-04<br>0509-0200 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład<br>168  | m2<br>m2     | <br>168,000        | <br>168,000 |
| 2  | KNR 4-04<br>0403-0200 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Deskowanie dachu na styk<br>168  | m2<br>m2     | <br>168,000        | <br>168,000 |
| 3  | KNR 4-04<br>0403-0500 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami<br>168  | m2<br>m2     | <br>168,000        | <br>168,000 |
| 4  | KNR 4-04<br>0406-0300 | Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych<br>246  | m2<br>m2     | <br>246,000        | <br>246,000 |
| 5  | KNR 4-04<br>0404-0600 | Rozebranie ścianek działowych drewnianych z dwóch warstw desek<br>tynkowanych<br>80,9  | m2<br>m2     | <br>80,900         | <br>80,900  |
| 6  | KNR 4-04<br>0402-0300 | Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej. Odcinki biegu do 8<br>stopni<br>2  | szt.<br>szt. | <br>2,000          | <br>2,000   |
| 7  | KNR 4-04<br>0601-0100 | Rozebranie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny<br>163  | m3<br>m3     | <br>163,000        | <br>163,000 |
| 8  | KNR 4-04<br>0603-0500 | Burzenie konstrukcji betonowych podłoża o grubości do 5 cm przy użyciu młotów<br>pneumatycznych-posadzka na gruncie<br>6,4   | m3<br>m3     | <br>6,400          | <br>6,400   |
| 9  | KNR 4-04<br>0405-0200 | Rozebranie podłóg drewnianych białych na półwypust<br>123  | m2<br>m2     | <br>123,000        | <br>123,000 |
| 10 | KNR 4-04<br>0406-0100 | Rozebranie zasypki stropowej<br>123  | m2<br>m2     | <br>123,000        | <br>123,000 |
| 11 | KNR 4-04<br>0406-0200 | Rozebranie ślepych pułapów<br>123  | m2<br>m2     | <br>123,000        | <br>123,000 |
| 12 | KNR 4-04<br>0406-0500 | Rozebranie belek stropowych bez względu na przekrój<br>231   | m<br>m       | <br>231,000        | <br>231,000 |
| 13 | KNR 4-04<br>0107-0300 | Rozebranie sklepień ceramicznych o grubości 1 cegły na zaprawie<br>cementowo-wapiennej<br>18   | m2<br>m2     | <br>18,000         | <br>18,000  |
| 14 | KNR 4-04<br>0602-0600 | Burzenie murów z cegły specjalnej na zaprawie cementowej poniżej terenu przy<br>użyciu młotów pneumatycznych- łącznie z ławami fundamentowymi<br>95  | m3<br>m3     | <br>95,000         | <br>95,000  |
| 15 | KNR 4-04<br>1103-0400 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i<br>wyładunku. Transport samochodem samowyladowczym na odległość 1 km<br>330   | m3<br>m3     | <br>330,000        | <br>330,000 |
| 16 | KNR 4-04<br>1103-0500 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i<br>wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu<br>ponad 1 km krotność 8<br>330       | m3<br>m3     | <br>330,000        | <br>330,000 |
| 17 | KNR 1<br>0214-0200    | Zasypanie pospółką wykopów fundamentowych<br>podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 55kW. Zagęszczanie<br>spycharkami warstwy luźnej grub. 30 cm. Grunt kat. III-IV<br>117 | m3<br>m3     | <br>117,000        | <br>117,000 |
| 18 | BC_201004             | koszt składowania papy<br>6,7  | t<br>t       | <br>6,700          | <br>6,700   |
| 19 | BC_201004             | koszt składowania gruzu<br>576   | t<br>t       | <br>576,000        | <br>576,000 |