

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	KNR 4-04 0509-0200	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 162,2	m2 m2	 162,200	162,200
2	KNR 4-04 0506-0500	Rozebranie rynien dachowych z blachy nie nadającej się do użytku 16,7	m m	 16,700	16,700
3	KNR 4-04 0506-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 33	m m	 33,000	33,000
4	KNR 4-04 0403-0200	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Deskowanie dachu na styk 162,2	m2 m2	 162,200	162,200
5	KNR 4-04 0403-0500	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami 162,2	m2 m2	 162,200	162,200
6	KNR 4-04 0403-0800	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe 21,6	m m	 21,600	21,600
7	KNR 4-04 0405-0300	Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust 285	m2 m2	 285,000	285,000
8	KNR 4-04 0406-0100	Rozebranie zasypki stropowej 285	m2 m2	 285,000	285,000
9	KNR 4-04 0406-0200	Rozebranie ślepych pułapów 285	m2 m2	 285,000	285,000
10	KNR 4-04 0406-0300	Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych 285	m2 m2	 285,000	285,000
11	KNR 4-04 0406-0500	Rozebranie belek stropowych bez względu na przekrój 434	m m	 434,000	434,000
12	KNR 4-01 0354-1600	Wykucie z muru stopni schodowych kamiennych zewnętrznych osadzonych jednym końcem 15	szt. szt.	 15,000	15,000
13	KNR 4-04 0404-0600	Rozebranie ścianek działowych drewnianych z dwóch warstw desek tynkowanych 72,2	m2 m2	 72,200	72,200
14	KNR 4-04 0510-0200	Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kafłami 4,4	m3 m3	 4,400	4,400
15	KNR 4-04 0602-0100	Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej ponad terenem o wysokości do 4 m przy użyciu młotów pneumatycznych 150,2	m3 m3	 150,200	150,200
16	KNR 4-04 0602-0300	Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej ponad terenem o wysokości ponad 4 do 8 m przy użyciu młotów pneumatycznych 113	m3 m3	 113,000	113,000
17	KNR 4-04 0602-0500	Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej poniżej terenu przy użyciu młotów pneumatycznych-łącznie z fundamentami 49,4	m3 m3	 49,400	49,400
18	KNR 4-04 0701-0200	Demontaż przewodów wodociągowych z rur żeliwnych o średnicy ponad 50 do 100 mm 36	m m	 36,000	36,000
19	KNR 4-04 0701-0400	Demontaż przewodów wodociągowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy do 25 mm 48	m m	 48,000	48,000
20	KNR 4-04 0705-0200	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Baterie wannowe lub umywalkowe 4	szt. szt.	 4,000	4,000
21	KNR 4-04 0705-0400	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Zbiorniki blaszane i z tworzyw sztucznych płuczące z rurami płuczającymi i wspornikami 2	szt. szt.	 2,000	2,000
22	KNR 4-04 0705-0500	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Miski klozetowe fajansowe 2	szt. szt.	 2,000	2,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
23	KNR 4-04 0705-0900	Demontaż armatury i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Zlewy lub zmywaki 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
24	KNR 4-04 0802-0100	Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych. Konstrukcja schodów w poziomie I kondygnacji 11	m2 m2	 11,000	 11,000
25	KNR 4-04 0802-0200	Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementów stalowych. Konstrukcja schodów w poziomie II kondygnacji 9,6	m2 m2	 9,600	 9,600
26	KNR 4-04 0804-0100	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji 8	m m	 8,000	 8,000
27	KNR 4-04 0804-0200	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie II kondygnacji 7	m m	 7,000	 7,000
28	KNR 4-04 1103-0400	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem samowyladowczym na odległość 1 km 341,1	m3 m3	 341,100	 341,100
29	KNR 4-04 1103-0500	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km 341,1	m3 m3	 341,100	 341,100
30	KNR 4-04 1103-0400	Wywiezienie papy na specjalistyczne składowisko z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem samowyladowczym na odległość 1 km 4,9	m3 m3	 4,900	 4,900
31	KNR 4-04 1103-0500	Wywiezienie papy z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km 4,9	m3 m3	 4,900	 4,900
32	KNNR 1 0214-0102	Zasypanie wykopów fundamentowych pospółką podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów spycharkami 110kW. Zagęszczanie spycharkami warstwy luźnej grub.30 cm. Grunt kat.I-II 50	m3 m3	 50,000	 50,000
33	KNNR 1 0503-0300	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie. Grunt kategorii I-III 200	m2 m2	 200,000	 200,000
34	BC_201004	koszty składowania gruzu na gruzowisku 291	t t	 291,000	 291,000
35	BC_201004	koszty składowania papy na specjalistycznym wysypisku 12,9	t t	 12,900	 12,900