

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wentylacja Nawiewno - Wywiewna w lokalach nr 5,6,7,8,9,13 w budynku przy ul. 1 Maja 153 w Wałbrzychu			
1 d.1	KNR 217-01-56-02-00	Nawiewnik okienny V=70m <sup>3</sup> /h (analogia)	szt		
		5	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
2 d.1	WKNR W401-03-35-11-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	szt		
		7	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
3 d.1	KNR 401-04-24-05-00	Wycięcie otworu dla komina w stropie i dachu drewnianym	szt		
		24	szt	24.000	
				RAZEM	24.000
4 d.1	WKNR W401-05-38-02-00	Uzupełnienie obróbek z blachy ocynkowanej pokrycie z papy, dachówki płaskiej	m <sup>2</sup>		
		7	m <sup>2</sup>	7.000	
				RAZEM	7.000
5 d.1	KNR 401-07-06-05-00	Uzupełnienie na ścianach tynkiem cementowo-wapiennym przebicia o pow do 0,25 m <sup>2</sup>	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
6 d.1	KNR 401-03-22-02-00	Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt		
		9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
7 d.1	KNR 508-04-02-02-00	Mocowanie aparatów do 2,5 kg o 4 otworach bez podłączenia (analogia)	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
8 d.1	CEN 000-00-00-00-00	Przewód kominowy wentylacyjny systemowy izolowany z blachy nierdzewnej 150/225 za 1m wraz z montażem	szt		
		43	szt	43.000	
				RAZEM	43.000
9 d.1	CEN 000-00-00-00-00	Przewód kominowy wentylacyjny systemowy jedno ścienny z blachy nierdzewnej fi 150 za 1m wraz z montażem	szt		
		48	szt	48.000	
				RAZEM	48.000
10 d.1	CEN 000-00-00-00-00	Elementy systemu kominowego izolowanego z blachy nierdzewnej 150/225 (wyczystka z odkraplaczem, przejście dachowe, ustnik, kolana, parasol - 1kpl)wraz z montażem	szt		
		9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
11 d.1	KNR 216-01-08-02-00	Izolacja rurociągów fi 108-191 wełną mineralną luzem grub 25mm	m <sup>2</sup>		
		21.6	m <sup>2</sup>	21.600	
				RAZEM	21.600
12 d.1	KNR 202-20-03-02-00	Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych 12,5mm na rusztach 100-01 1-warstwowo obustronnie	m <sup>2</sup>		
		27	m <sup>2</sup>	27.000	
				RAZEM	27.000
13 d.1	KNR 202-09-33-02-50	Wyprawa elewacyjna na ścianach pokrycie obudowy kominów z K-G	m <sup>2</sup>		
		26	m <sup>2</sup>	26.000	
				RAZEM	26.000
14 d.1	KNKB 002-14-01-02-00	Malowanie 2x farbą wapienną ścian	m <sup>2</sup>		
		26	m <sup>2</sup>	26.000	
				RAZEM	26.000
15 d.1	KNR 401-01-08-17-00	Wywóz gruzu ceglanego samochodami wywrotkami na odległość do 5 km	m <sup>3</sup>		
		0.6	m <sup>3</sup>	0.600	
				RAZEM	0.600
16 d.1	SPR 31000	Prace dźwigowe	m-g		
		18	m-g	18.000	
				RAZEM	18.000
17 d.1	CEN 000-00-00-00-00	Pomiar sprawności wentylacji	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
18 d.1	CEN 000- 00-00-00-00	Odbiór przez służby kominiarskie. Kalkulacja własna.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000