


II PIĘTRO

P1, P2, P3 – istniejące piony c.o.
 Uwaga
 przewód wentylacji wywiewnej wykonać z blachy
 ocynkowanej o przekroju 14x14cm
 Przewód prowadzić pod stropem.
 Oznaczenia:
 KE – kuchenka elektryczna/lub gazowa
 PR – pralka
 ZM – zmywarka



LOKAL NR 1 – INSTALACJA C.O. – DOBÓR GRZEJNIKÓW					
nr pomieszczenia	wysokość H [m]	powierzchnia P [m²]	kubatura V [m³]	temperatura tura [°C]	zapotrzebowanie ciepła Q [W]
1 pokój	3,20	17,05	54,56	+20	3410
2 łazienka	3,20	6,72	21,50	+25	2016
3 pokój z an. kuchennym	3,20	19,88	63,62	+20	3628
4 pokój	3,20	10,76	34,43	+20	2494
5 pokój	3,35	32,36	108,41	+20	6407
6 przedpokój	3,00	8,70	26,10	+20	1068
razem		95,47			19023
					19479

58-302 Wałbrzych ul. Pułaskiego 25		USŁUGI TECHNICZNE ZOFIA CZEMPKOWSKA		tel. 502 781 686; email: czempkowskazofia@gmail.com	
DATA	styczeń 2015	INWESTOR	MZB Sp. z o.o., ul. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych		
STADIUM	PB- zamienny	TEMAT	Remont lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku przy ulicy Sienkiewicza 9 w Wałbrzychu		
SKALA	1:100	TYTUŁ RYSUNKU	RZUT LOKALU – INSTALACJA C.O.		
NR RYSUNKU	4	PROJEKTANT	mgr inż. Zofia Czempkowska		
		NR UPRAWNIEŃ	UAN.V-7342/3/228/94; UAN.V-7342/3/227/94; DOŚ/IS/1491/01		