


WZMOCNIENIE NADPROŻY	
1	OSADZENIE POJEDYNCZYCH BEŁEK STALOWYCH 1160 ZABEZPIECZONYCH ANTYKOROZYJNIE L = 150 CM SZTUK 4
	NAPRAWA I WZMOCNIENIE SCIAN
	INIEKCJA – ZAPELNIENIE OCZYSZCZONYCH RYS I PEKNEŃCZĄCYM CEMENTOWYM O PROPORCJI 1:1 WPROWADZONYM DO WNIETRZA GRANTYCYJNIE LUB POD OSIWIENIEM.
	WZMOCNIENIE PÓŁ MIEDZYOKIENNYCH SIATKA CIĘTO CIĄGIONA ZE STALI NIERDZEWNEJ GR. 2MM Z WYPEŁNIENIEM OCZEK ZAPRAWA CEMENTOWA
1	COKÓŁ – RENOWACJA BŁOKÓW KAMIENNYCH Z PIAKONICA PIAKONOWANIE WRAZ Z HYDROFIZACJĄ POWIERZCHNI COKOŁU: – NISKOCISNIENIOWE OCZYSZCZENIE PRZY UŻYCIU PIAKAREK (OD 01–7BAR) – WYKONANIE ZABIEGÓW DEZYNFEKCYJNYCH PREPARATEM STOPRIM FURGAL LUB RÓWNOWAŻNYM – WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX – RENOWACJA I REKONSTRUKCJA SPOIN W COKOLE ZAPRAWA FUGOWA Z TRASEM M5 DO ZABYTKOWYCH MURÓW – SYSTEM STO LUB RÓWNOWAŻNY – HYDROFIZACJA PREPARATEM ISPO FASSADENCHUTZ BS 280PL LUB RÓWNOWAŻNY
2	SCIANY– ZACHOWANIE ISTNIEJACEJ CEGŁY LICOWEJ – USUNĄĆ ZŁUSZCZONA POWŁOKA MALARSKA PREPARATEM STO – FASSADENABBEIZER LUB RÓWNOWAŻNYM – WYKONANIE ZABIEGÓW DEZYNFEKCYJNYCH PREPARATEM STOPRIM FURGAL LUB RÓWNOWAŻNYM – RENOWACJA I REKONSTRUKCJA SPOIN W COKOLE ZAPRAWA FUGOWA Z TRASEM M5 DO ZABYTKOWYCH MURÓW Z CEGŁY – SYSTEM STO LUB RÓWNOWAŻNY – HYDROFIZACJA CEGŁY PREPARATEM ISPO FASSADENCHUTZ BS 280 PL LUB RÓWNOWAŻNY
3	SCIANA – POZIOM PARTERU PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: – USUNIĘCIE SKORODOWANYCH, ODPARZONYCH TYNKÓW – DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL – WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX SZPAADOWANIE I WYPELNIANIE WIEKSZYCH UBYTKÓW W MURZE: – ZAPRAWA MURARSKA STOTRASS WM02 – POWŁOKA TYNKARSKA I MALARSKA: – TYNK PODKLADOWY – STO FASERPUTZ – TYNK NAMIERZCHNIOWY STOSILICO MP – DWUKROTNE MALOWANIE FARBA SILIKATOWA STOSIL COLOR KOLORYSTYKA WG PLANISZY KOLORYSTYCZNEJ
4	DETAL ARCHITEKTONICZNY – PEŁNA REKONSTRUKCJA ZNISZCZONEGO DETALU WYKONANEGO W TYNKU ODTWORZYĆ POPRZECZ SCIAgniECIE SZABLONU Z ORYGINALNYCH ELEMENTÓW.
5	GZYMYS WIENCZĄCY – REKONSTRUKCJA DETALU MUROWANEGO, ODTWORZONA POPRZECZ SCIAgniECIE SZABLONU Z ORYGINALNYCH ELEMENTÓW. REKONSTRUKCJA DETALU WYKONANEGO W DREWIE ODTWORZONA POPRZECZ SCIAgniECIE SZABLONU Z ORYGINALNYCH ELEMENTÓW
6	POKRYCIE DACHOWE MANSARDY – WYMIANA – ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO POKRYCIA – POKRYCIE POLĄGI DACHOWEJ MEMBRANA DACHOWA WODOSZCZELNA I PAROPRZEPUSZCZALNA – WYMIANA ODESKOWANIA – DESKI SOSNOWE IMPREGNOWANE GR. 32MM – WYMIANA WSZYSTKICH OBROBEK BLACHARSKICH WRAZ Z RYNNĄ STUJĄCĄ – BLACHA TYTANOWA – CYNKOWA GR. 0.6MM – POKRYCIE DACHU GONTEM PAPIOWYM FIRMY TEGOLA – GONTY ORLA KRYCIE W ŁUSKĘ
7	OKNA PIWNICZNE – WYMIANA NA OKNA Z PROFILI PCV, JEDNORAMOWE, UCHYLTNE JEDNOSKRZYDŁOWE, WSP.U MAX 1,6 W SKRZYDŁA OKIENNE Należy Wbudować Nawiewniki Higrosterowane
8	OPASKA ZWIROWA – – OBRZEZE TRAWNIKOWE 30*8CM – W ŚWIECLE OSIĘCZY OKIEN OBRZEZE BETONOWE TRAWNIKOWE 30*8CM – ZMR GR. 15CM
RYNNY I RURY SPUSTOWE – WYMIANA Z BLACHY TYTANOWO – CYNKOWEJ GR.0.6MM	
PARAPETY OKIENNE I OBROBKI BLACHARSKIE NA GZYMYSACH – WYMIANA ISTNIEJĄCYCH PARAPETÓW NA PARAPETY Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ GR. 0.7MM, KLEJONE DO PODŁOŻA CAŁOPOWIERZCHNIOWO W KOLORZE 16 068 KAT. STODESIGN ARCHITECTURAL COLOURS FARBA DO METALU	
LUZNO WISZĄCE KABLE TELETECHNICZNE Należy W POROZUMIENIU Z OPERATORAMI SIECI ZABUDOWAĆ W RURACH OCHRONNYCH I UKRYĆ POD DOCIEPLENIEM	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	
GMINA	MIEJSCOWOŚĆ ULICA, NR
WALBRZYCH	WALBRZYCH BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO 7
DZIAŁKA NR:	376 INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
OBREB: ŚRÓDMIĘSCIE NR 27	UL. LIMANOWSKIEGO 7 WALBRZYCH
STADIUM	BRANŻA DATA SKALA NR RYSUNKU
PB	ARCH. 2014 1:100 CZERWIEC
	1/A



OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA	
REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM WRAZ Z REMONTEM DACHU BUDYNKU	
TYTUŁ RYSUNKU	
ELEWACJA ZACHODNIA REMONT	

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS
PROJEKTANT:	NR UPR.	
ARCH. IWONA DZIEDZIC	AU–F2/188/B1	
SPRWDZAJĄCY:	NR UPR.	
PROJEKTANT	NR UPR.	
SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
ARCH. id. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 58-309 Walbrzych ul. Boya-Zełazskiego 49 e-mail: arch.id@wp.pl	