


<div>①</div> <div>COKŁ – OKŁADZINA PROJEKTOWANA PŁYTY KAMIENNE, PIASKOWIEC 30MM SZER. OK. 30 CM UKŁADANE W UKŁADZIE WERTYKALNYM. POWIERZCHNIA PŁYT GŁADKA Poddana HYDROFOBIZACJI ŚRODKIEM HYDROFOBIZUJĄCO – IMPREGNUJĄCYM FASSADENSCHUTZ BS 290 PL LUB RÓWNOWAŻNYM PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: – DEZYNFEKCJA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL – SZPAŁDOWANIE I WYPEŁNIENIE WIEKSYCH UBITYKÓW W MURZE ZAPRAWĄ MURARSKĄ – STYROPIAN EPS P 036 GR. 5 CM MOCOWANIE KAMIENIA W SYSTEMIE STOTHERM CERAMIC S/M LUB RÓWNOWAŻNE: – ZAPRAWA ZBRZAJĄCA STOLEVELL UNI Z WTOPIONĄ SIATKĄ ZBRZAJĄCA STO–GLASFASERGEMEBE – MOCOWANIE MECHANICZNE – ZAPRAWA KLEJOWA STOCOLL KM – KAMIEŃ NATURALNY – PIASKOWIEC JANTAR</div>	
<div>②</div>	<div>ŚCIANA – DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA ZE WZMOCNIENIEM : SIATKA RABITCA Z WYPEŁNIENIEM OCZEK ZAPRAWA CEMENTOWA I WYRÓWNIANIE POWIERZCHNI POD DOCIEPLENIE – SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ – DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL – WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX DOCIEPLENIE W TECHNOLOGII STO LUB RÓWNOWAŻNEJ: – STYROPIAN EPS 040 GR. 14 CM – TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY STISIL K BARANEK BARMIONY W MASIE – W POZOSTŁYM PARTERU TYNK BONIOWANY</div>
<div>③</div>	<div>DETAL ARCHYTEKTONICZNY – PROJEKTOWANY DEKORACYJNE PROFILE ELEWACYJNE Z GRANULATU VEROFILL LUB RÓWNOWAŻNE, PROFILEM NAWIAZUJĄCE DO ISTNIEJĄCEGO GZYMSU NA ELEWACJI FRONTOWEJ. MOCOWANE DO ŚCIANY NA KLEJ STODECO I DODATKOWO MECHANICZNIE- TECHNOLOGIA STO LUB RÓWNOWAŻNA DETALE POKRYTE TYNKIEM GŁADKIM STOSIL MP LUB RÓWNOWAŻNYM</div>
<div>④</div>	<div>GZYMS OKAPOWY – RENOWACJA ELEMENTY DREWNIANEJ OBUDOWY POKRYĆ LAKOBĘJCA W KOLORZE PINII NA GZYMSIE ZAMOCOWAĆ KOLCE ZABEZPIECZAJĄCE PRZED PTAKAMI!</div>
<div>⑤</div>	<div>LUKARNY – RENOWACJA – REKONSTRUKCJA SKORODOWANEJ DREWNIANEJ KONSTRUKCJI OBUDOWY LUKARNI WRAZ Z GZYMSEM OKAPOWYM Z ODTWORZENIEM DEKORACYJNEGO DETALU – ZABEZPIECZYĆ ELEMENTY PREPARATEM GRZYBÓ – OWADOBÓJCZYM – POKRYĆ LAKOBĘJCA W KOLORZE PINII</div>
<div>⑥</div>	<div>POKRYCIE DACHOWE LUKARNI – WYMIANA – USUNIĘCIE PAPY ASFALTOWEJ – WYMIANA DESKOWANIA NA NOWE IMPREGNOWANE – POKRYCIE Z GONTÓW PAPOWYCH FIRMY TEGOLA – PAS NAD GZYMSEM OKAPOWYM Z BLACHY TYTANOWO – CYNKOWEJ</div>
<div>⑦</div>	<div>BALKON – PROJEKTOWANY PŁYTA BALKONOWA ZAPROJEKTOWANA PRZEZ INŻ. PIOTRA RAJCE NA PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZOSTAŁA WYDANA PRZEZ DWKZ WE WROCŁAWIU DELEGATURA W WALBRZYCHU DECYZJA NR 251/2014 Z DNIA 11.03.2014R.</div>
	<div>RYNNY I RURY SPŁUSTOWE – WYMIANA Z BLACHY TYTANOWO – CYNKOWEJ GR.0.6MM</div>
	<div>PARAPETY OKIENNE I OBRÓBKI BLACHARSKIE NA GZYMSACH – WYMIANA ISTNIEJĄCYCH PARAPETÓW NA PARAPETY Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ GR. 0.7MM, KLEJONE DO PODŁOŻA CAŁOPOWIERZCHNIOWO W KOLORZE 16 068 KAT. STODESIGN ARCHITECTURAL COLOURS FARBA DO METALU</div>
	<div>LUZNO WISZĄCE KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY W PORÓZUMIENIU Z OPERATORAMI SIECI ZABUDOWAĆ W RURACH OCHRONNYCH I UKRYĆ POD DOCIEPLENIEM</div>
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	
GMINA	MIEJSCOWOŚĆ
WALBRZYCH	WALBRZYCH
DZIAŁKA NR:	BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO 7
OBREB:	INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. LIMANOWSKIEGO 7 WALBRZYCH
STADIUM	BRANŻA
	DATA
PB	CZERWIEC
	2014
	1:100
	4/A



OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA	
REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM WRAZ Z REMONTEM DACHU BUDYNKU	
TYTUŁ RYSUNKU	
ELEWACJA POŁUDNIOWA REMONT	

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS
PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC	NR UPR. AU-F2/188/81	
SPRWDZAJĄCY:	NR UPR.	
PROJEKTANT	NR UPR.	
SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	

KONSTRUKCJA ARCHITEKTURA	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
<div><div>ARCH</div><div>id</div><div>PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA</div><div>58-308 Wabrzych ul. Boga-Zelenkiego 49 e-mail: arch.id@wp.pl</div></div>	