














		WZMOCNIENIE NADPROŻY
①		OSADZENIE POŁYDNYCH BEŁEK STAŁOWYCH 160 WZMOCNIENIE NADPROŻY ANTYKOROZYJNE L=150 CM SZUK 4
		NAPRAWA I WZMOCNIENIE ŚCIAN
		INIEKCJA – ZAPELNIENIE OCZYSZCZONYCH RYS I PEKNEĆ ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ O PROPORCJI 1:1 WPROWADZONYM DO WNIETRZA GRANTYCYJNE LUB POD OSIENIEM.
		WZMOCNIENIE PŁ. MEDYOKIENNYCH SIATKA CIĘTO CIĄGIONA ZE STALI NIERDZEWNEJ GR. 2MM Z WYPELNIENIEM OCZEK ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ
①		COKŁÓ – RENOWACJA BŁOKÓW KAMIENNYCH Z PIASKOWCA PIASKOWIANE WRAZ Z HYDROFIZACJĄ POWIERZCHNI COKŁU: – NISKIENSIENIOWE OCZYSZCZENIE PRZY UŻYCIU PIASKAREK (OD 01-78AR) – WYKONANIE ZABIEGÓW DEZYNFEKCYJNYCH PREPARATEM STOPRIM FURGAL LUB RÓWNOWĄŻNYM – WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDX – RENOWACJA I REKONSTRUKCJA SPÓIN W COKŁE ZAPRAWA FUGOWĄ Z TRASEM M5 DO ZABYTKOWYCH MUROW – SYSTEM STO LUB RÓWNOWĄŻNY – HYDROFIZACJA PREPARATEM ISPO FASSADENCHUTZ BS 290PL LUB RÓWNOWĄŻNY
②		SCIANY – ZACHOWANIE ISTNIEJĄCEJ CEGŁY LICOWEJ – USUNĄC ZŁUSZCZONA POWŁOKA MALARSKA PREPARATEM STO – FASSADENABBEIZER LUB RÓWNOWĄŻNYM – WYKONANIE ZABIEGÓW DEZYNFEKCYJNYCH PREPARATEM STOPRIM FURGAL LUB RÓWNOWĄŻNYM – RENOWACJA I REKONSTRUKCJA SPÓIN W COKŁE ZAPRAWA FUGOWĄ Z TRASEM M5 DO ZABYTKOWYCH MUROW Z CEGŁY – SYSTEM STO LUB RÓWNOWĄŻNY – HYDROFIZACJA CEGŁY PREPARATEM ISPO FASSADENCHUTZ BS 290 PL LUB RÓWNOWĄŻNY
③		SCIANA – POZIOM PARTERU PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: – USUNIECIE SKORODOWANYCH, ODPARZONYCH TYNKÓW – DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL – WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDX SZPALOWANIE I WYPELNIANIE WIEKSIZYCH UBYTKÓW W MUURZE: – ZAPRAWA MURARSKA STOTRASS WM02 POWŁOKA TYNKARSKA I MALARSKA: – TYNK PODKŁADOWY – STO FASERPUTZ – TYNK NAMIERZCHNIOWY STOSILICO MP – DWUKROTNE MALOWANIE FARBĄ SILIKATOWĄ STOSIL COLOR KOLORYSTYKA WG PŁANSZY KOLORYSTYCZNEJ
④		DETAL ARCHITEKTONICZNY – PEŁNA REKONSTRUKCJA ZNISZCZONEGO DETALU WYKONANEGO W TYNKU ODTWORZYĆ POPRZECZ ŚCIEGNIĘCIE SZABLONU Z ORYGINALNYCH ELEMENTÓW.
⑤		GZYMS WENCZĄCY – REKONSTRUKCJA DETALU MUROWANEGO, ODTWORZONA POPRZECZ ŚCIEGNIĘCIE SZABLONU Z ORYGINALNYCH ELEMENTÓW. REKONSTRUKCJA DETALU WYKONANEGO W DRZEWIE ODTWORZONA POPRZECZ ŚCIEGNIĘCIE SZABLONU Z ORYGINALNYCH ELEMENTÓW
⑥		POKRYCIE DACHOWE MANSARDY – WYMIANA – ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO POKRYCIA – POKRYCIE POLACI DACHOWEJ MEMBRANĄ DACHOWĄ WODOSZCZELNĄ I PAROPRZESZCZALNĄ – WYMIANA ODESKIANIA – DESKI SOSNOWE IMPREGNOWANIE GR. 32MM – WYMIANA WSZYSTKICH ORBÓREK BŁACHARSKICH WRAZ Z RYNNĄ STAJĄCĄ BŁACHA TYTANOWO – CYNKOWA GR. 0.8MM – POKRYCIE DACHU GONTEM PAPIOWYM FIRMY TEGOLA – GONTY ORLA KRYCIE W ŁUSKĘ
⑦		OKNA PIWNICZNE – WYMIANA NA OKNA Z PROFILU PCV JEDNORAMOWE, UCHYLENE JEDNOSKRZTELÓWE, WSP.U MAX 1,6 W SKRZYDŁA OKIENNE NALEŻY WBUĐOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANI
⑧		OPASKA ŻWIROWA – OBRZEŻE TRAWNIKOWE 30*8CM – W ŚWIETLE OCIEŻY OKIEN OBRZEŻE BETONOWE TRAWNIKOWE 30*8CM – ŻWIŁ GR. 15CM
RYNNY I RURY SPUSTOWE – WYMIANA Z BŁACHY TYTANOWO – CYNKOWEJ GR.0.6MM		
PARAPETY OKIENNE I OBRÓBKİ BŁACHARSKIE NA GZYMACH – WYMIANA ISTNIEJĄCYCH PARAPETÓW NA PARAPETY Z BŁACHY STAŁOWEJ POWŁOKANEJ GR. 0.7MM, KŁĘONE DO PODŁOŻA CAŁOPOWIERZCHNIOWO W KOLORZE 16 068 KAT. STODESIE ARCHITECTURAL COLOURS FARBA DO METALU		
LUZNO WISZĄCE KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY W POROZUMIENIU Z OPERATORAMI SIECI ZABUDOWAĆ W RURACH OCHRONNYCH I UKRYĆ POD DOCIĘPIENIEM		
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		
GMINA	MIĘJSCOWOŚĆ	ULICA, NR
WALBRZYCH	WALBRZYCH	BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO 7
DZIAŁKA NR:	376	INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANOWA UL. LIMANOWSKIEGO 7 WALBRZYCH
STRONAM	BRANŻA	DATA
PW	ARCH.	CZERWIEC 2014
		NR RYSUNKU
		1/A

[illegible]