



- UWAGI**
1. ŚCIANKI DZIAŁOWE WYDZIELAJĄCE POMIESZCZENIE WC WYKONAĆ Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH IMPREGNOWANYCH O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI NA WILGOĆ (ZIELONE) NA STELAŻU METALOWYM. PRZESTRZEN MIĘDZY PŁYTAMI WYPEŁNIĆ WEŁNĄ MINERALNĄ GR 8 cm.
 2. STROP POD POMIESZCZENIEM WC ZAIZOLOWAĆ ZGODNIE Z RYS. NR K11.
 3. ŚCIANY W WC DO WYSOKOŚCI 2m POMALOWAĆ FARBĄ WODOODPORNĄ NP. OLEJNĄ.
 4. DRZWI DO WC WYPOSAŻYĆ W KRATKE WENTYLACYJNĄ NAWIĘWNĄ O WYM. 10x40cm.



OZNACZENIA



nowa ścianka z płyt
gipsowo-kartonowych

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 wałbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: ul. 11 Listopada 10 wałbrzych

Projektant:	mgr inż. Barbara Świątek	UAN.VI-f/3/111/87	Data: 02.2014
Temat:	"Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku, wydzielenie kabin WC w mieszkaniach, podłączenie budynku do projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją dołu gnilnego i suchych toalet przy ul. Mieroszowskiej 16 w Wałbrzychu.", dz nr 18/10, obr. nr 44 Glinik		Stadium: PB
Inwestor:	MZB Sp. z o.o., BOK Sobięcin ul. 1-go Maja 81a, 58-305 Wałbrzych		Skala: 1:50
Tytuł rys.:	RZUT PARTERU – STAN PROJEKTOWANY		Nr rys.: K4