

WZMOCNIENIE NADPROŻY

(1)	OSADZENIE POJEDYNCZYCH BELEK STALOWYCH I120 ZABEZPIECZONYCH ANTYKOROZYJNIE L = 150 CM SZTUK 3

NAPRAWA I WZMOCNIENIE ŚCIAN

	SZPAŁDOWANIE I WYRÓWNANIE WIEKSZYCH UBYTKÓW W MURZE – ZAPRAWA STOTRASS WM02
	NAPRAWA PĘKNIĘĆ W SYSTEMIE HELIFIX: 1. OSADZENIE W SPOINACH NA GŁEBOKOŚCI OD 35–40MM PRETÓW HELIBAR O DŁUGOŚCI 100 CM (PO 50 CM PO OBU STRONACH PĘKNIĘĆ) W ODSTĘPACH MIĘDZY PRĘTAMI W PIONIE CO 6 WARSTW CEGIEŁ. 2. INIEKCJA – ZAPEŁNIENIE OCZYSZCZONYCH RYS I PĘKNIĘĆ ZACZYNEM CEMENTOWYM O PROPORCJI 1:1 WPROWADZONYM DO WNĘTRZA GRAWITACYJNIE LUB POD CIŚNIENIEM.
	WZMOCNIENIE PÓŁ MIĘDZYOKIENNYCH SIATKĄ CIĘTO CIĄGNIONĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ GR. 2MM WYPEŁNIENIE OCZEK SIATKI ZAPRAWĄ STOTRASS WM02 I ZATARCIE NA GŁADKO

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ARCH i.d. IWONA DZIEDZIC PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
58-309 Wałbrzych ul. Boya-Zelenskiego 49 e-mail: arch.id@wp.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			PODPIS
KONSTRUKCJA ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC	NR UPR. AU-F2/188/81	
	SPRWDZAJACY:	NR UPR.	
	PROJEKTANT	NR UPR.	
	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM TYLNEJ ŚCIANY BUDYNKU

TYTUŁ RYSUNKU

ELEWACJA POŁUDNIOWA
NAPRAWA USZKODZEŃ

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	ŚWIDNICKA 14

DZIAŁKA NR: 179/7
OBRĘB: RUSINOWA NR 35

INWESTOR: MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW SP. Z O.O.
UL.GEN. WŁ. ANDERSA 48, 58-304 WAŁBRZYCH

STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PB	ARCH.	SIERPIEŃ 2013	1:100	2/A