


	ZARYSOWANIE ŚCIAN I PEKNIĘCIA
	USZKODZENIA ELEWACJI – UBYTEKI W TYNKU, WYPŁUKANE SPOINY, USZKODZONE CZOŁA CEGIEL
	SPEKANIA W STREFIE NADPROZOWEJ I PODPARAPETOWEJ OKIEN PODDANE NAPRAWIE POPRZĘŻ WYKONANIE INIEKCJI SPEKAN ZACZYNIEM CEMENTOWYM ORAZ OSADZENIEM BELEK NADPROZOWYCH
	NADPROŻE PRZEZNACZONE DO NAPRAWY

1	COKÓŁ – POKRYTY TYNKIEM CEMENTOWYM GŁADKIM
2	ELEWACJA – TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY, KAT.III, NAKROPEK W PARTERZE TYNK BONIOWANY
3	OKNA – DREWNIANE, KROSNOWE
4	OKNA NA PODDASZU – DREWNIANE KROSNOWE
5	OKNA W LOKALACH MIESZKALNYCH – DREWNIANE SKRZYNKOWE LUB Z PCV
6	GZYMŚY, POLASTRY – TYNK GŁADKI

RYNNY I RURY SPUSTOWE – BLACHA STALOWA, POWLEKANA  
OBROBKI BLACHARSKIE – BLACHA STALOWA , OCYNKOWANA  
PARAPETY – BLACHA STALOWA, POWLEKANA LUB BLACHA STALOWA OCYNKOWANA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO			
GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR	
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	STANISŁAWA KUBECKIEGO 2	
DZIAŁKA NR:	393	INWESTOR:	MIĘSKI ZARZĄD BUDYNKÓW SP. Z O.O
OBREB:	NOWE MIASTO NR 21	W WAŁBRZYCHU, UL. ANDERSA 48	
STADIUM	BRANŻA	DATA	NR RYSUNKU
PB	ARCH.	2015	2/INW



OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA		PODPIS
REMONT ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN BUDYNKU OD STRONY PODWÓRKA		
PROJEKTANT:	NR UPR.	
ARCH. IWONA DZIEDZIC	AU-F2/188/81	
SPRWDZAJĄCY:	NR UPR.	
PROJEKTANT	NR UPR.	
SPRWDZAJĄCY:	NR UPR.	
TYTUŁ RYSUNKU		
ELEWACJA PLN. – ZACH.		INWENTARYZACJA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ARCH. id. PRACOWNIA ARCHITEKTURNA 58-308 Wałbrzych ul. Boja-Zeńskiego 48 e-mail: arch.id@wp.pl