OKNA NA KLATCE SCHODOWEJ

WYMIARY PODANO W ŚWIETLE OTYNKOWANYCH WĘGARKÓW



ILOŚĆ – 7 SZT

OGÓLNE DANE TECHNICZNE :

PROFIL : PCV, 5 KOMOROWY, BIAŁY, WZMOCNIENIE STALOWE PROFILI W OŚCIEŻNICACH I SKRZYDŁACH ZE STALI OCYNKOWANEJ
OKNA DWUDZIELNE, DWURZĘDOWE ZE STAŁYM ŚLEMIENIEM SZER. 6CM

WYPEŁNIENIE : SZYBA ZESPOLONA, NISKOEMEISYJNA (k=1,1)

OKUCIA : ZAMKNIĘCIA OBWIEDNIOWE SYSTEMOWE
SZKRZYDŁA DOLNE UCHYLNO – ROZWIERANE
SZKRZYDŁA GÓRNE ROZWIERANE

W RAMACH OKIENNYCH LUB OŚCIEŻNICACH ZAMONTOWANE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

UWAGA: WYKONAWCA WINIEN DOKONAC POMIARU OKIEN Z NATURY

OKNA W LOKALACH MIESZKALNYCH

WYMIARY PODANO W ŚWIETLE OTYNKOWANYCH WĘGARKÓW



ILOŚĆ – 43 SZT

OGÓLNE DANE TECHNICZNE :

PROFIL : PCV, 5 KOMOROWY, BIAŁY, WZMOCNIENIE STALOWE PROFILI W OŚCIEŻNICACH I SKRZYDŁACH ZE STALI OCYNKOWANEJ
OKNA DWUDZIELNE, DWURZĘDOWE ZE STAŁYM ŚLEMIENIEM SZER. 6CM

WYPEŁNIENIE : SZYBA ZESPOLONA, NISKOEMEISYJNA (k=1,1)

OKUCIA : ZAMKNIĘCIA OBWIEDNIOWE SYSTEMOWE
SZKRZYDŁA DOLNE UCHYLNO – ROZWIERANE
SZKRZYDŁA GÓRNE ROZWIERANE

W RAMACH OKIENNYCH LUB OŚCIEŻNICACH ZAMONTOWANE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

UWAGA: WYKONAWCA WINIEN DOKONAC POMIARU OKIEN Z NATURY

OKNA W SANITARIATACH

WYMIARY PODANO W ŚWIETLE WĘGARKÓW

ILOŚĆ – 10SZT.

OGÓLNE DANE TECHNICZNE :

PROFIL : PCV, 3 KOMOROWY, BIAŁY, WZMOCNIENIE STALOWE PROFILI W OŚCIEŻNICACH I SKRZYDŁACH ZE STALI OCYNKOWANEJ
OKNA JEDNOSKRZYDŁOWE, SKRZYDŁO UCHYLNE,
SZPROS PIONOWY WKLEJANY

WYPEŁNIENIE : SZYBA ZESPOLONA

OKUCIA : ZAMKNIĘCIA OBWIEDNIOWE SYSTEMOWE

W RAMACH OKIENNYCH LUB OŚCIEŻNICACH ZAMONTOWANE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

UWAGA: WYKONAWCA WINIEN DOKONAC POMIARU OKIEN Z NATURY

OKNA NA STRYCHU

WYMIARY PODANO W ŚWIETLE OTYNKOWANYCH WĘGARKÓW



ILOŚĆ – 10 SZT

OGÓLNE DANE TECHNICZNE :

PROFIL : PCV, 3 KOMOROWY, BIAŁY, WZMOCNIENIE STALOWE PROFILI W OŚCIEŻNICACH I SKRZYDŁACH ZE STALI OCYNKOWANEJ
OKNA JEDNOSKRZYDŁOWE. SZKRZYDŁA UCHYLNO – ROZWIERANE

WYPEŁNIENIE : SZYBA ZESPOLONA

OKUCIA : ZAMKNIĘCIA OBWIEDNIOWE SYSTEMOWE

W RAMACH OKIENNYCH LUB OŚCIEŻNICACH ZAMONTOWANE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

UWAGA: WYKONAWCA WINIEN DOKONAC POMIARU OKIEN Z NATURY

DRZWI WEJŚCIOWE ZEWNĘTRZNE RAMOWO – PŁYCINOWE



WYMIARY PODANO W ŚWIETLE OTYNKOWANYCH WĘGARKÓW

ILOŚĆ – 1 SZT

OGÓLNE DANE TECHNICZNE :

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA : 76MM
DRZWI W SYATEMIE PRZYLGOWYM, DWUSKRZYDŁOWE
USZCZELKA W SKRZYDŁACH ORAZ FUTRYNIE

DREWNO KLEJONE WARSTWOWO, OBŁOGOWANE SKLEJKĄ WODOODPORNĄ
PIONOWY RAMIAK WZMOCNIONY STALOWYM PROFILEM 50*4MM

WYPEŁNIENIE RAMY STANOWI TERMOIZOLACYJNY PANEL (PŁYTA WARSTWOWWA) 50MM Z WYFREZOWANYMI WZORAMI

WRĘG PRZECIWWYWAŻENIOWY, OTWIERANIE SKRZYDEŁ DO WEWNĄTRZ
PRÓG ALUMINIOWY Z WKŁADKĄ TERMICZNĄ (TZW. CIEPŁY)
MALOWANIE FARBAMI TRANSPARETNYMI W KOLORZE ORZECH CIEMNY
ZAMEK LISTWOWY ROTO KLASY C, SAMOZAMYKACZ

UWAGA: WYKONAWCA WINIEN DOKONAC POMIARU OKIEN Z NATURY

OKNA W PIWNICACH

WYMIARY PODANO W ŚWIETLE WĘGARKÓW



ILOŚĆ – 19SZT.

OGÓLNE DANE TECHNICZNE :

PROFIL : PCV, 3 KOMOROWY, BIAŁY, WZMOCNIENIE STALOWE PROFILI W OŚCIEŻNICACH I SKRZYDŁACH ZE STALI OCYNKOWANEJ
OKNA JEDNOSKRZYDŁOWE, SKRZYDŁO UCHYLNE,
SZPROS PIONOWY WKLEJANY

WYPEŁNIENIE : SZYBA ZESPOLONA

OKUCIA : ZAMKNIĘCIA OBWIEDNIOWE SYSTEMOWE

W RAMACH OKIENNYCH LUB OŚCIEŻNICACH ZAMONTOWANE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

UWAGA: WYKONAWCA WINIEN DOKONAC POMIARU OKIEN Z NATURY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ARCH i.d. IWONA DZIEDZIC PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
58-309 Wałbrzych ul. Boya-Żeleńskiego 49 e-mail: arch.id@wp.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			PODPIS
KONSTRUKCJA ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC	NR UPR. AU–F2/188/81	
	SPRWDZAJACY:	NR UPR.	
	PROJEKTANT	NR UPR.	
	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN BUDYNKU OD STRONY PODWÓRKA

TYTUŁ RYSUNKU

ZESTAWIENIE WYMIENIANEJ STOLARKI

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR		
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	STANISŁAWA KUBECKIEGO 2		
DZIAŁKA NR: 393		INWESTOR: MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW SP. Z O.O		
OBRĘB: NOWE MIASTO NR 21		W WAŁBRZYCHU, UL. ANDERSA 48		
STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
	ARCH.	WRZESIEŃ 2015	1:100	