

## PRZEDMIAR ROBÓT 009-07-015

Budowa: REMONT LOKALI MIESZKALNYCH  
Obiekt: LOKALE MIESZKALNE  
Rodzaj robót: PIONY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ  
Lokalizacja: Lewartowskiego 18  
58-300 Wałbrzych

Zamawiający: MZB Sp. z o.o.  
ul. Andersa 48  
58-304 Wałbrzych

PRZEDMIAR 009-07-015

Strona 1

16-07-2015

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Piony knalizacji sanitarnej PCV110 przy ul. Lewartowskiego 18		
1.2			Wewnętrzna instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, wentylacyjna		
1.2.1			Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna		
1.2.1	10	KNR 401-03-33-11-00	Przebiecie otworów w ścianach grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	4,000
1.2.1	20	KNR 401-03-33-21-00	Przebiecie otworów w stropie ceramicznym	szt	12,000
1.2.1	30	KNR 215-02-05-05-00	Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 160	metr	51,000
1.2.1	40	KNR 215-02-08-03-00	Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 50	szt	8,000
1.2.1	50	KNR 215-02-08-05-00	Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 110	szt	6,000
1.2.1	60	WKNR W215-02-13-05-00	Rura wywiewna z PVC na uszczelkę ø 110	szt	2,000
1.2.1	70	KNR 401-04-24-05-00	Wycięcie otworu dla komina w dachu drewnianym	szt	2,000
1.2.1	80	WKNR W401-05-38-02-00	Uzupełn obróbkę z bl ocynkowanej pokrycie z papy	m <sup>2</sup>	1,000