



# KAPINUS

**PROJEKTY BUDOWLANE  
KIEROWANIE ROBOTAMI  
NADZÓR ZASTĘPCZY**

**www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376  
ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)**

## **PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY /BRANŻA BUDOWLANA/**

**Remont lokalu mieszkalnego nr 14 w budynku przy  
ul. Lewartowskiego 18 w Wałbrzychu wraz ze zmianą  
struktury lokalu (pokój z aneksem kuchennym,  
pomieszczenia łazienki z WC), budowie c.o. na gaz oraz  
wykonaniu wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu.**

**Obiekt, adres:                   Lokal mieszkalny nr 14  
58-300 Wałbrzych, ul. Lewartowskiego 18  
(działka nr 118 obręb nr 27 Śródmieście)**

**Inwestor:                       Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.  
58-304 Wałbrzych,  
ul. Gen. Andersa 48**

**AUTOR PROJEKTU:**

**inż. Edward Knapczyk  
Upr. nr UAN VI-f/3/144/84**

**ASYSTENT:**

**mgr inż. Agata Knapczyk**

**Egzemplarz nr: .....**  
**Na prawach rękopisu**

**Wałbrzych, Czerwiec 2015 r.**

---

**OPIS TECHNICZNY**  
**WYDZIELENIE POMIESZCZENIA ŁAZIENKI W LOKALU**  
**MIESZKALNYM NR 14 PRZY UL. LEWARTOWSKIEGO 18**

---

**1. DANE EWIDENCYJNE**

- 1.1. OBIEKT, ADRES : Lokal mieszkalny nr 14  
58-300 Wałbrzych, ul. Lewartowskiego 18  
(działka nr 118 obręb nr 27 Śródmieście)
- 1.2. RODZAJ BUDOWY: Remont bez zmiany sposobu użytkowania.
- 1.3. INWESTOR: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.  
58-304 Wałbrzych,  
ul. Gen. Andersa 48
- 1.4. AUTORZY PROJEKTU : inż. Edward Knapczyk,  
mgr inż. Agata Knapczyk

**2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE**

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  
Uzgodnienia dotyczące rozwiązań funkcjonalnych dokonane z inwestorem.  
Uproszczona inwentaryzacja budowlana

**3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA**

Przedmiotem opracowania jest projekt wydzielenia pomieszczenia łazienki w lokalu mieszkalnym nr 14 w budynku przy ul. Lewartowskiego 18 w Wałbrzychu.

**4. STAN ISTNIEJĄCY**

Lokal mieszkalny zlokalizowany przy ulicy Lewartowskiego 18/14 w Wałbrzychu na 3 piętrze budynku składający się z 2 pokoi oraz kuchni. W lokalu nie ma łazienki. Pomieszczenie WC znajduje się na korytarzu na półpiętrze. Rozmiar i usytuowanie pomieszczenia kuchni pozwala na wydzielenie w nim pomieszczenia łazienki z muszlą ustępową.

**5. STAN PROJEKTOWANY**

5.1 Demontaż istniejących piecy kaflowych na opał stały.  
W lokalu mieszkalnym znajduje się piec kaflowy w pomieszczeniu pokoju, projektuje się jego rozbiórkę. Należy przewidzieć dodatkową pojemność odpadu w formie gruzu i zamurować szczelnie otwory w kominach dymnych po byłych przewodach dymnych demontowanego pieca.

## 5.2 Wydzielenie pomieszczenia łazienki.

W pomieszczeniu kuchni w lokalu mieszkalnym oznaczonym jako nr 14 projektuje się pomieszczenie łazienki usytuowane tuż za drzwiami wejściowymi do lokalu. Ściany działowe projektuje się z płyt Gipsowo-kartonowych typu H2 tzw. „Zielone” na ruszcie z profili z blachy ocynkowanej CW i CU. Stelaż ścian mocować zgodnie z zaleceniami producenta. Do Sufitu, ściany i podłogi mocować profile poziome CU50. Do profili CU mocować profile słupkowe CW50 w rozstawie co 40-60cm. Do profili z obu stron mocować płyty K-G 12,5mm GKBI – o podwyższonej odporności na działanie wody. Płyty przykręcać mijankowo do profili pionowych za pomocą blachowkrętów 3,5mm o długości 25mm w odstępach nie większych niż 25cm. Od stropu, podłogi i ścian zostawić odstępy ok 5mm i wypełnić je elastyczną masą akrylową. Styki płyt spoinować masą szpachlową, a następnie zbroić taśmą spoinową papierową. Zaszpachlowane miejsca oszlifować do uzyskania gładkiej powierzchni. Przed pomalowaniem i wyłożeniem glazury ściany zagruntować. Przestrzeń między płytami wypełnić wełną mineralną 50mm.

Ościeżnicę drzwi mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu do profili pionowych ścianki. Szczeliny między ościeżnicą a ścianką wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie w pionie i poziomie.

Projektowana posadzka w łazience z betonu C20/25 o gr 6cm zbrojonego dołem siatką zgrzewalną z prętów  $\phi 4$ mm co 15cm. Przed wykonaniem posadzki należy zerwać płyty pilśniowe oraz deski. Sprawdzić i ocenić stan belek stropowych po odkryciu. W przypadku złego stanu dokonać ich wymiany. Wyłożyć izolacją przeciwwilgociową i termiczną. Na posadzce ułożyć płytki ceramiczne.

## 5.3 Remont lokalu mieszkalnego

Stan lokalu mieszkalnego nr 14 przy ul. Lewartowskiego 18 wymaga odświeżenia ścian oraz wymiany starej nieszczelnej stolarki okiennej oraz montaż stolarki drzwiowej. W lokalu projektuje się wymianę stolarki okiennej oraz montaż stolarki drzwiowej w pomieszczeniach pokoi, kuchni oraz wymianę drzwi wejściowe do lokalu wg załączonego rysunku 2/P.

Istniejące tapety na ścianach w pokojach należy zerwać. Powierzchnię ścian i sufitów oczyścić z farb i klejów oraz zagruntować. Wyrównać tynkiem gipsowym typu gładź i pomalować na biało RAL9010. W pomieszczeniu łazienki projektuje się płytki gresowe na podłodze oraz na ścianie do wysokości 2m.

## **6. UWAGI KOŃCOWE**

6.1. Roboty prowadzić należy pod nadzorem osoby uprawnionej do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, w wymaganym zakresie. Kierownik Budowy winien należeć do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe. Obowiązkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomości przepisów BHP przez zatrudnionych pracowników oraz sprawdzenie kwalifikacji pracowników wykonujących roboty specjalistyczne.

6.2. Z uwagi na brak zagrożeń w postaci głębokich wykopów czy też ryzyka upadku z wysokości powyżej 5m, nie ma potrzeby opracowywania planu BIOZ.

6.3. W przypadku zauważenia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy danymi przyjętymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie autora projektu.

OPRACOWAŁ :  
inż. Edward Knapczyk

Wałbrzych, Czerwiec 2015 r.

DOKUMENTACJA RYSUNKOWA:

- 1/B - Rzut Lokalu Branża Budowlana
- 2/B - Stolarka okienna