

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 19-01 0116-05	Usunięcie istniejącego gruzu z piwnicy 5.10*4.50*0.20	m ³ m ³	4.590	
				RAZEM	4.590
2	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m ² 2.00*2.00*2	m ² m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
3	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² (2.00+2.00+2.00)*2.32	m ² m ²	13.920	
				RAZEM	13.920
4	KNR 4-01 0715-05	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków w piwnicach i na strychach (ściany i stropy) poz.2+poz.3	m ² m ²	21.920	
				RAZEM	21.920
5	KNR 4-01 0303-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - naprawa murów 6.00	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 5.10*2.00	m ³ m ³	10.200	
				RAZEM	10.200
7	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej dwuwars- twe poziome podposadzkowe poz.8	m ² m ²	10.200	
				RAZEM	10.200
8	KNR 2-02 1101-01	Posadzka betonowa na podłożu gruntowym poz.7	m ³ m ³	10.200	
				RAZEM	10.200
9	KNR 2-02 1106-07	Doplata za zbrojenie siatką stalową poz.8	m ² m ²	10.200	
				RAZEM	10.200
10	KNR-W 2- 02 0126-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. 4*2.00*2.32	m ² m ²	18.560	
				RAZEM	18.560
11	KNR 2-02 1015-09	Drzwi ciesielskie pełne do komórek piwnicznych z malowaniem 0.70*2.00*2	m ² m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
12	KNR 4-01 0920-29	Założenie okuć do drzwi piwnicznych - zawiasy 2*2	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR 4-01 0920-34 analogia	Założenie okuć do drzwi piwnicznych - wrzeciędz-skobel 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 4-01 0715-05	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków w piwnicach i na strychach (ściany i stropy) - nowe ściany 16.00*2.32	m ² m ²	37.120	
				RAZEM	37.120
15	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków ścian i sufitu 19.00*2.32+2.00*2.00*2	m ² m ²	52.080	
				RAZEM	52.080
16	KNR 5-08 0211-01	Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm ²) mocowane paskami lub klamkami na przygotowanym podłożu 10.0	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
17	KNR 5-08 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych - lampa kanałowa	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jed- nobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - łączniki hermetyczne w piwnicy	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000