

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0335-11 analogia	Przebite otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej "PORTKI KOMINOWE"	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 4-01 0706-05	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiegach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m ² na ścianach	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 4-01 0408-01	Wymiana drewnianych belek stropowych	m		
		1.10*2	m	2.200	
				RAZEM	2.200
4	KNR 4-01 0408-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m		
		1.50*2	m	3.000	
				RAZEM	3.000
5	kalk. własna	Rura wentylacyjna z blachy kwasoodpornej w otulinie termicznej o średn. 150/225 l=1 mb wraz z montażem	mb		
		3.50*3	mb	10.500	
				RAZEM	10.500
6	kalk. własna	Pozostałe elementy wentylacji wywiewnej: - trójnik 150/225 - skraplacz 150/225 - wyrzutnik + parasol 150/225 - podstawa	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	kalk. własna	Wykonanie i montaż uchwytów i obejm rur wentylacyjnych z płaskownika	szt.		
		<do montażu rury wentylacyjnej> 3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 4-01 0414-10	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstepie lat ponad 16 cm	m ²		
		0.50*3	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
9	KNR 4-01 0506-02	Wymiana pokryć z dachówki karpiówki podwójnie w koronkę o pow.do 1 m ²	miejsc.		
		3	miejsc.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR-W 4-01 0538-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi	m ²		
		[0.30+0.30]*2*0.35*3	m ²	1.260	
				RAZEM	1.260
11	wycena indywidualna	Frezowanie kanału dymowego wraz z montażem wkładu z blachy żaroodpornej	m		
		10.80*2	m	21.600	
				RAZEM	21.600
12	kalk. własna	Pozostałe elementy wkładu z blachy żaroodpornej - trójnik 150/150 - skraplacz 150 - parasol 150 - podstawa	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
13		Odiór przez służby kominarskie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		0.10	m ³	0.100	
				RAZEM	0.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 poz.14	m ³ m ³	 0.100	
				RAZEM	0.100
16	kalk. własna	Składowanie gruzu na wysypisku poz.15*1.50	t t	 0.150	
				RAZEM	0.150