

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0308-03	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm 6.30 6.90+3.80	m m m	6.300 10.700	
2	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm 0.30*10+2.40+0.80*5	m m	RAZEM 9.400	17.000 9.400
3	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm 10/2	kpl. kpl.	5.000	5.000
4	KNR 4-02 0310-04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm - przy urządzeniach 10	szt. szt.	10.000	10.000
5	KNR 4-02 0310-05	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-50 mm - w instalacji 1	szt. szt.	1.000	1.000
6	KNR 4-01 0424-04 analogia	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym 3	miejsc. miejsc.	3.000	3.000
7	KNR 4-01 0333-10	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	1.000	1.000
8	KNR 2-15 0303-03	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 10.70	m m	10.700	10.700
9	KNR 2-15 0303-02	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 6.30	m m	6.300	6.300
10	KNR-W 2- 15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 9.40	m m	9.400	9.400
11	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączy 25 mm na ścianach 10/2	kpl. kpl.	5.000	5.000
12	KNR 2-15 0308-02 analogia	Montaż stelaża do gazomierza 10	szt. szt.	10.000	10.000
13	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. -25 mm 10	szt. szt.	10.000	10.000
14	KNR 4-02 0307-02	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm 10	szt. szt.	10.000	10.000
15	KNR-W 2- 15 0313-05 analogia	Monoblok o śr. 50 mm o połączeniach spawanych 1	szt. szt.	1.000	1.000
16	KNR-W 2- 15 0142-01 analogia	Szafki gazowe naścienne na kl. sch. 10	szt. szt.	10.000	10.000
17	KNR 2-19 0205-01 analogia	Zasuwy odcinające o śr.nom.50 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm 26.40/100	100 m 100 m	 0.264	 0.264
				RAZEM	
19	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 26.40	m m	 26.400	 26.400
				RAZEM	
20	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 26.40	m m	 26.400	 26.400
				RAZEM	
21	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	
22	KNR 4-01 0706-03	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po замуrowanych przebiegach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	
23	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	
24	KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po замуrowanych przebiegach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	
25	KNR 2-19 0216-05	Przejścia gazociągu przez ściany murowane o grubości 2 ceg. dla przyłączy o śr.nom.do 50 mm w tulejach z rur stalowych o śr.do 80 mm 1	przej. przej.	 1.000	 1.000
				RAZEM	
26	kalk. własna	Niezbędna zmiana lokalizacji niektórych elementów instalacji elektrycznej (puszki, wyłączniki) 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	
27	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.10	m³ m³	 0.100	 0.100
				RAZEM	
28	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 poz.27	m³ m³	 0.100	 0.100
				RAZEM	
29	Kalkulacja własna	Składowanie gruzu poz.27*1.50	ton ton	 0.150	 0.150
				RAZEM	