

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Elewacja budynku z ociepleniem					
1	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 9.30*8.85	m ² m ²	82.305	
				RAZEM	82.305
2	KNR 0-23 2612-09	Zamocowanie listwy cokołowej 9.30	m m	9.300	
				RAZEM	9.300
3	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ŚCIAN z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian grub. 10 cm, tynk mineralny poz.1	m ² m ²	82.305	
				RAZEM	82.305
4	KNNR 2 1405-02 analogia	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikatowymi poz.3	m ² m ²	82.305	
				RAZEM	82.305
5	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2*8.85	m m	17.700	
				RAZEM	17.700
6	KNNR-W 3 1306-01	Reperacja okładziny kamiennej cokołów, ścian i pilastrów zewnętrznych o pow. do 1.0 m ² 0.80*0.50+0.60*0.40	m ² m ²	0.640	
				RAZEM	0.640
7	KNR-W 2- 02 0102-06	Ściany z kamienia - dodatek za spoinowanie 9.30*1.70	m ² m ²	15.810	
				RAZEM	15.810
8	KNR 7-12 0109-01 analogia	Czyszczenie przez mechaniczne piaskowanie cokołu kamiennego 9.30*1.70	m ² m ²	15.810	
				RAZEM	15.810
9	KNR BC-02 0129-01 analogia	Hydrofobizacja cokołu kamiennego poz.7	m ² m ²	15.810	
				RAZEM	15.810
10	KNR 4-01 0212-01	Zerwanie opaski betonowej 10.30*0.50*0.10	m ³ m ³	0.515	
				RAZEM	0.515
11	KNR 4-01 0213-01 analogia	Wykonanie opaski betonowej 10.30*0.50	m ² m ²	5.150	
				RAZEM	5.150
12	KNR-W 4- 01 1212-03	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - ankry 4*0.50*0.30	m ² m ²	0.600	
				RAZEM	0.600
13	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m - z osłonami 10.00*10.00	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
14	KNR 2-02 1613-01 r.16 z.sz. 5.4. 9920	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m poz.13	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
15	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1			
16	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km poz.1*0.025+poz.10	m ³ m ³	2.573	
				RAZEM	2.573
17	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 poz.16	m ³ m ³	2.573	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.573
18	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.17*1.5	t	3.860	
				RAZEM	3.860