

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Remont kominów					
1	KNR 4-01 0310-02	Przymurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³ - cegła budowlana klinkierowa pełna 0.40*1.10*1.50+0.42*3.45*1.78+0.42*1.74*1.50+0.42*2.00*1.70	m ³ m ³	 5.763	
				RAZEM	5.763
2	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną (0.40+1.10)*2*1.50+(0.42+3.45)*2*1.78+(0.42+1.74)*2*1.50+(0.42+2.00)*2*1.70	m ² m ²	 32.985	
				RAZEM	32.985
3	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe 0.50*1.20+0.52*3.55+0.52*1.84+0.52*2.10	m ² m ²	 4.495	
				RAZEM	4.495
4	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zębowanych o śr. do 6 mm poz.3<m2>*3<kg/m2>	kg kg	 13.485	
				RAZEM	13.485
5	KNR 2-02 0602-01 analogia	Zabezpieczenie środkami impregnacynymi czapek kominowych poz.3	m ² m ²	 4.495	
				RAZEM	4.495
6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (0.40+1.10+0.42+3.45+0.42+1.74+0.42+2.00)*0.40*2	m ² m ²	 7.960	
				RAZEM	7.960
7	KNR-W 2- 02 0514- 02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowa- nej poz.6	m ² m ²	 7.960	
				RAZEM	7.960
8	KNR-W 2- 02 0514- 01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej - opaski na obróbkach kominów (0.40+1.10+0.42+3.45+0.42+1.74+0.42+2.00)*0.10*2	m ² m ²	 1.990	
				RAZEM	1.990
9	KNR-W 4- 01 0519- 04	Obróbki z papy wierzchniego krycia termozgrzewalnej modyfikowanej SBS (0.40+1.10+0.42+3.45+0.42+1.74+0.42+2.00)*0.40*2	m ² m ²	 7.960	
				RAZEM	7.960
10	KNR-W 4- 01 0519- 01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS - jedno- krotne pokrycie papą wierzchniego krycia wokół kominów (0.40+1.10+0.42+3.45+0.42+1.74+0.42+2.00)*0.50*2	m ² m ²	 9.950	
				RAZEM	9.950
11	KNR-W 2- 02 1219- 08	Uchwyty do anten 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR-W 2- 02 1219- 04	Klamry kominarskie 15	szt. szt.	 15.000	
				RAZEM	15.000
13	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.1	m ³ m ³	 5.763	
				RAZEM	5.763
14	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7 poz.13	m ³ m ³	 5.763	
				RAZEM	5.763
15		Składowanie gruzu poz.14*1.5	t t	 8.645	
				RAZEM	8.645