

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1		WENTYLACJA NAWIEWNA			
1 d.1	KNR 4-01 0333-11	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1	KNR 2-17 0156-02	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grub.muru w ceglach) do 2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		WENTYLACJA WYWIEWNA			
3 d.2	KNR 4-01 0333-09	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.2	KNR 4-01 0424-04	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym 1	miejsc. miejsc.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5 d.2	KNR 4-01 0424-03	Wycięcie otworów dla komina w stropie strychowym 1	miejsc. miejsc.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6 d.2	KNR 4-01 0424-05	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym 1	miejsc. miejsc.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.2	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 1.00	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
8 d.2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 4 poz.7	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
9 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10 d.2	kalk. własna	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej o śr. 150 mm 3.6	m m	 3.600	
				RAZEM	3.600
11 d.2	kalk. własna	Pozostałe elementy wentylacji wywiewnej z blachy stalowej ocynkowanej - trójnik 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.2	kalk. własna	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, dwupłaszczkowe, izolowane termicznie wełną mineralną o śr. 150/225 mm 3.4	m m	 3.400	
				RAZEM	3.400
13 d.2	kalk. własna	Pozostałe elementy wentylacji wywiewnej z blachy stalowej ocynkowanej, dwupłaszczkowe, izolowane termicznie wełną mineralną - kolano - trójnik - wyczystka+odskraplacz - przejście dachowe - wyrzutnik+parasol 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.2	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia poz.7	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
15 d.2	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia poz.7	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
16 d.2	KNR 2-02 2004-01	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.55-01 2*0.35*3.2+0.35*0.35	m ² m ²	 2.363	
				RAZEM	2.363
17 d.2	KNR 2-02 0613-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z filców na sucho 2*0.35*3.2	m ² m ²	 2.240	
				RAZEM	2.240
18 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.16	m ² m ²	 2.363	
				RAZEM	2.363
19 d.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie papy i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 0.25	m ³ m ³	 0.250	
				RAZEM	0.250
20 d.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy nast. 1 km Krotność = 9 poz.19	m ³ m ³	 0.250	
				RAZEM	0.250
21 d.2		Koszty składowania papy i gruzu poz.19*1.50	t t	 0.375	
				RAZEM	0.375