

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont dachu i kominów					
1		REMONT KOMINÓW			
1	KNR 4-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
d.1	0419-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR-W 4-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m	szt.		
d.1	0433-03	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła budowlana klinkierowa pełna	m ³		
d.1	0310-02	0.65*0.65*1.60*2+0.78*1.95*1.20+0.78*1.95*2.10	m ³	6.371	
				RAZEM	6.371
4	KNR 2-02	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną	m ²		
d.1	0923-01	(0.65+0.65)*2*1.60*2+(0.78+1.95)*2*1.20+(0.78+1.95)*2*2.10	m ²	26.338	
				RAZEM	26.338
5	KNR 4-01	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
d.1	0212-04	0.75*0.75*2+0.90*2.10*2	m ²	4.905	
				RAZEM	4.905
6	KNR 2-02	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe	m ²		
d.1	0219-05	4.905	m ²	4.905	
				RAZEM	4.905
7	KNR 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm	kg		
d.1	0202-01	4.905<m2>*3<kg/m2>	kg	14.715	
				RAZEM	14.715
8	KNR 2-02	Zabezpieczenie środkami impregacyjnymi czapek kominowych	m ²		
d.1	0602-01 analogia	4.905	m ²	4.905	
				RAZEM	4.905
9	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach kominowych na strychu o pow.odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-05	(0.65+0.65)*2*3.00*2+(0.78+1.95)*2*3.00*2	m ²	48.360	
				RAZEM	48.360
10	KNR 4-01	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły na ścianach kominowych w części strychu	m ²		
d.1	0715-11	poz.9	m ²	48.360	
				RAZEM	48.360
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków kominów i ścian strychowych	m ²		
d.1	1501-01	poz.10	m ²	48.360	
				RAZEM	48.360
12	kalk. własna	Koszt opinii kominarskiej przed i po przebudowie kominów	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		REMONT DACHU Z DACHÓWKI KARPIÓWKI			
13	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - powierzchnia wykonywanych robót do 200 m2 - nachylenie 85-120 %	m ²		
d.2	0509-02 z.sz.2.3. 9909-05/4 z.sz.2.4. 9910-03/4	7.00*16.80	m ²	117.600	
				RAZEM	117.600
14	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - powierzchnia wykonywanych robót do 100 m2 - nachylenie 85-120 %	m ²		
d.2	0509-02 z.sz.2.3. 9909-04/4 z.sz.2.4. 9910-03/4	7.00*12.20	m ²	85.400	
				RAZEM	85.400
15	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m2 - nachylenie 85-120 %	m ²		
d.2	0509-02 z.sz.2.3. 9909-02/4 z.sz.2.4. 9910-03/4				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.00*7.25*2	m ²	43.500	
				RAZEM	43.500
16 d.2	KNR 4-01 0414-10	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstepie łat ponad 16 cm poz.13+poz.14+poz.15	m ² m ²	 246.500	
				RAZEM	246.500
17 d.2	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m (paroprzepuszczalne) poz.16	m ² m ²	 246.500	
				RAZEM	246.500
18 d.2	KNR 2-02 0504-04 z.sz. 5.1. 9908 analogia	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceramiczna w koronkę Nachylenie ponad 85 %. (w pozycji nie uwzględniono wykonania i montażu ław kominarskich) poz.17	m ² m ²	 246.500	
				RAZEM	246.500
19 d.2	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior 23.34	m m	 23.340	
				RAZEM	23.340
20 d.2	KNR-W 4- 01 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle o wym. 10 x 16 cm 32.0	m m	 32.000	
				RAZEM	32.000
21 d.2	KNR-W 4- 01 0416-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty o wym. 16 x 16 cm 7.0	m m	 7.000	
				RAZEM	7.000
22 d.2	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych w części mieszkalnej ostatniej kondygnacji 97.00	m ² m ²	 97.000	
				RAZEM	97.000
23 d.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm poz.22	m ² m ²	 97.000	
				RAZEM	97.000
24 d.2	KNR 2 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - paroizolacja poz.23	m ² m ²	 97.000	
				RAZEM	97.000
25 d.2	KNR 2-02 2011-01	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm - sufity 97.00	m ² m ²	 97.000	
				RAZEM	97.000
26 d.2	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem (sufity) poz.25	m ² m ²	 97.000	
				RAZEM	97.000
3		RYNNY, RURY SPUSTOWE I OBRÓBKİ BLACHARSKIE			
27 d.3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 35.0	m m	 35.000	
				RAZEM	35.000
28 d.3	KNR-W 2- 02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej poz.27	m m	 35.000	
				RAZEM	35.000
29 d.3	KNR 4-01 0535-06 rozd.05 z.sz. 2.7.	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 25.0	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
30 d.3	KNR-W 2- 02 0529-02 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej poz.29	m m	 25.000	
				RAZEM	25.000
31 d.3	KNR 4-02 0217-05	Wymiana rury deszczowej długości 1,5 m z osadnikiem 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
32 d.3	KNR 4-05II 0222-05	Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - przykanaliki	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
33 d.3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku <pas nadrynnowy> 26.00*0.50 <obróbki przy lukarnach> 0.50*9.00 <kosze> 0.50*9.40 <obróbki przy murze> 0.50*14.00 <obróbki przy kominach> 0.65*0.40*4*2+(0.78+1.95)*2*0.40 <obróbki przy okienkach wylazowych> (0.50+0.70)*2*0.40*4 <opaski na obróbkach> 0.65*4*0.08*2+(0.78+1.95)*2*0.08	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	13.000 4.500 4.700 7.000 4.264 3.840 0.853	
				RAZEM	38.157
34 d.3	KNR-W 2- 02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej <pas nadrynnowy> 26.00*0.50 <obróbki przy lukarnach> 0.50*9.00 <kosze> 0.50*9.40 <obróbki przy murze> 0.50*14.00 <obróbki przy kominach> 0.65*0.40*4*2+(0.78+1.95)*2*0.40 <obróbki przy okienkach wylazowych> (0.50+0.70)*2*0.40*4	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	13.000 4.500 4.700 7.000 4.264 3.840	
				RAZEM	37.304
35 d.3	KNR-W 2- 02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej - opaski na obróbkach [0.65*0.40*4*2+(0.78+1.95)*2*0.40]*0.10+14.0*0.10+9.00*0.10	m ² m ²	2.726	
				RAZEM	2.726
4		AKCESORIA DACHOWE			
36 d.4	KNR 4-01 0430-09	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominarskie 12.0	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
37 d.4	KNR AT-09 0104-04 analogia	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominarskie metalowe 12.0	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
38 d.4	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy (ocynkowany i malowany proszkowo) 35.0	m m	35.000	
				RAZEM	35.000
39 d.4	KNR-W 2- 02 1016-07 analogia	Wymiana wylazów-światlików dachowych fabrycznie wykończonych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
40 d.4	KNR 0-19 0929-01	Wymiana okna strychowego o pow. do 0.4 m ² 0.50*0.50*2	m ² m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
41 d.4	KNR 0-19 0930-03	Wymiana okien lukarn o pow. do 1,00 m ² 0.80*0.80*6	m ² m ²	3.840	
				RAZEM	3.840
42 d.4	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk - na lukarnach 4.50	m ² m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
43 d.4	KNR 0-23 2612-01	Przyklejenie płyt styropianowych grub. 2 cm do ścian lukarny 4.50	m ² m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
44 d.4	KNR 0-23 2612-03	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych 22	szt. szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
45 d.4	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach 4.50	m ² m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
46 d.4	KNR 0-23 0931-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 4.50	m ² m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
47 d.4	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4,50	m ²	4,500	
				RAZEM	4,500
48 d.4	KNR-W 4-02 0233-10	Demontaż rury wywiewnej blaszanej z blachy ocynk. o średn. 100 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
49 d.4	KNR 2-15 0209-06	Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej ocynkowanej o śr. 100 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5		RUSZTOWANIE			
50 d.5	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
		2,00*2,00	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
51 d.5	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m - z osłonami (17,00+10,00+7,00+3,00+4,50+3,00+7,00+10,00)*7,00	m ²		
			m ²	430,500	
				RAZEM	430,500
52 d.5	KNR 2-02 1613-01 r.16 z.sz. 5.4. 9920	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m	m ²		
		poz.51	m ²	430,500	
				RAZEM	430,500
53 d.5	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1			
6		WYWÓZ I SKŁADOWANIE GRUZU			
54 d.6	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km poz.3+poz.5*0.07+poz.9*0.025+poz.13*0.04+poz.14*0.04+poz.15*0.04+poz.22*0.05	m ³		
			m ³	22,633	
				RAZEM	22,633
55 d.6	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 13 poz.54	m ³		
			m ³	22,633	
				RAZEM	22,633
56 d.6		Składowanie gruzu	t		
		poz.55*1,5	t	33,950	
				RAZEM	33,950

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont dachu i kominów					
1		REMONT KOMINÓW			
1	KNR 4-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
d.1	0419-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR-W 4-	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m	szt.		
d.1	01 0433-03	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła budowlana klinkierowa pełna	m ³		
d.1	0310-02	0.65*0.65*1.60*2+0.78*1.95*1.20+0.78*1.95*2.10	m ³	6.371	
				RAZEM	6.371
4	KNR 2-02	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną	m ²		
d.1	0923-01	(0.65+0.65)*2*1.60*2+(0.78+1.95)*2*1.20+(0.78+1.95)*2*2.10	m ²	26.338	
				RAZEM	26.338
5	KNR 4-01	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
d.1	0212-04	0.75*0.75*2+0.90*2.10*2	m ²	4.905	
				RAZEM	4.905
6	KNR 2-02	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe	m ²		
d.1	0219-05	4.905	m ²	4.905	
				RAZEM	4.905
7	KNR 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm	kg		
d.1	0202-01	4.905<m2>*3<kg/m2>	kg	14.715	
				RAZEM	14.715
8	KNR 2-02	Zabezpieczenie środkami impregacyjnymi czapek kominowych	m ²		
d.1	0602-01	4.905	m ²	4.905	
	analogia			RAZEM	4.905
9	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach kominowych na strychu o pow.odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-05	(0.65+0.65)*2*3.00*2+(0.78+1.95)*2*3.00*2	m ²	48.360	
				RAZEM	48.360
10	KNR 4-01	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły na ścianach kominowych w części strychu	m ²		
d.1	0715-11	poz.9	m ²	48.360	
				RAZEM	48.360
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków kominów i ścian strychowych	m ²		
d.1	1501-01	poz.10	m ²	48.360	
				RAZEM	48.360
12	kalk. własna	Koszt opinii kominarskiej przed i po przebudowie kominów	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		REMONT DACHU Z DACHÓWKI KARPIÓWKI			
13	KNR-W 4-	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - powierzchnia wykonywanych robót do 200 m2 - nachylenie 85-120 %	m ²		
d.2	01 0509-02	7.00*16.80	m ²	117.600	
	z.sz.2.3.			RAZEM	117.600
	9909-05/4				
	z.sz.2.4.				
	9910-03/4				
14	KNR-W 4-	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - powierzchnia wykonywanych robót do 100 m2 - nachylenie 85-120 %	m ²		
d.2	01 0509-02	7.00*12.20	m ²	85.400	
	z.sz.2.3.			RAZEM	85.400
	9909-04/4				
	z.sz.2.4.				
	9910-03/4				
15	KNR-W 4-	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m2 - nachylenie 85-120 %	m ²		
d.2	01 0509-02				
	z.sz.2.3.				
	9909-02/4				
	z.sz.2.4.				
	9910-03/4				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.00*7.25*2	m ²	43.500	
				RAZEM	43.500
16	KNR 4-01	Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką o odstepie łat ponad 16 cm	m ²		
d.2	0414-10	poz.13+poz.14+poz.15	m ²	246.500	
				RAZEM	246.500
17	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m (paroprzepuszczalne)	m ²		
d.2	0103-02	poz.16	m ²	246.500	
				RAZEM	246.500
18	KNR 2-02	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceramiczna w koronkę Nachylenie ponad 85 %. (w pozycji nie uwzględniono wykonania i montażu ław kominiarskich)	m ²		
d.2	0504-04	poz.17	m ²	246.500	
	z.sz. 5.1. 9908 analogia			RAZEM	246.500
19	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior	m		
d.2	0104-01	23,34	m	23.340	
				RAZEM	23.340
20	KNR-W 4-	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle o wym. 10 x 16 cm	m		
d.2	01 0416-02	32,0	m	32.000	
				RAZEM	32.000
21	KNR-W 4-	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty o wym. 16 x 16 cm	m		
d.2	01 0416-04	7,0	m	7.000	
				RAZEM	7.000
3		RYNNY, RURY SPUSTOWE I OBRÓBKI BLACHARSKIE			
22	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.3	0535-04	35,0	m	35.000	
				RAZEM	35.000
23	KNR-W 2-	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej	m		
d.3	02 0522-02	poz.22	m	35.000	
				RAZEM	35.000
24	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.3	0535-06	25,0	m	25.000	
	rozd. 05 z.sz. 2.7.			RAZEM	25.000
25	KNR-W 2-	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej	m		
d.3	02 0529-02	poz.24	m	25.000	
	analogia			RAZEM	25.000
26	KNR 4-02	Wymiana rury deszczowej długości 1,5 m z osadnikiem	kpl.		
d.3	0217-05	4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
27	KNR 4-05II	Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - przykanaliki	szt.		
d.3	0222-05	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
28	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.3	0535-08	<pas nadrynnowy> 26.00*0.50	m ²	13.000	
		<obróbki przy lukarnach> 0.50*9.00	m ²	4.500	
		<kosze> 0.50*9.40	m ²	4.700	
		<obróbki przy murze> 0.50*14.00	m ²	7.000	
		<obróbki przy kominach> 0.65*0.40*4*2+(0.78+1.95)*2*0.40	m ²	4.264	
		<obróbki przy okienkach wylazowych> (0.50+0.70)*2*0.40*4	m ²	3.840	
		<opaski na obróbkach> 0.65*4*0.08*2+(0.78+1.95)*2*0.08	m ²	0.853	
				RAZEM	38.157
29	KNR-W 2-	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
d.3	02 0514-02	<pas nadrynnowy> 26.00*0.50	m ²	13.000	
		<obróbki przy lukarnach> 0.50*9.00	m ²	4.500	
		<kosze> 0.50*9.40	m ²	4.700	
		<obróbki przy murze> 0.50*14.00	m ²	7.000	
		<obróbki przy kominach> 0.65*0.40*4*2+(0.78+1.95)*2*0.40	m ²	4.264	
		<obróbki przy okienkach wylazowych> (0.50+0.70)*2*0.40*4	m ²	3.840	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	37.304
30	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej - opaski na obróbkach [0.65*0.40*4*2+(0.78+1.95)*2*0.40]*0.10+14.0*0.10+9.00*0.10	m ²		
			m ²	2.726	
				RAZEM	2.726
4		AKCESORIA DACHOWE			
31	KNR 4-01 0430-09	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominarskie	m		
		12.0	m	12.000	
				RAZEM	12.000
32	KNR AT-09 0104-04 analogia	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominarskie metalowe	m		
		12.0	m	12.000	
				RAZEM	12.000
33	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy (ocynkowany i malowany proszkowo)	m		
		35.0	m	35.000	
				RAZEM	35.000
34	KNR-W 2-02 1016-07 analogia	Wymiana wyłazów-świetlików dachowych fabrycznie wykończonych	szt		
		4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
35	KNR 0-19 0929-01	Wymiana okna strychowego o pow. do 0.4 m2	m ²		
		0.50*0.50*2	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
36	KNR 0-19 0930-03	Wymiana okien lukarn o pow. do 1,00 m2	m ²		
		0.80*0.80*6	m ²	3.840	
				RAZEM	3.840
37	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk - na lukarnach	m ²		
		4.50	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
38	KNR 0-23 2612-01	Przyklejenie płyt styropianowych grub. 2 cm do ścian lukarny	m ²		
		4.50	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
39	KNR 0-23 2612-03	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych	szt		
		22	szt	22.000	
				RAZEM	22.000
40	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		4.50	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
41	KNR 0-23 0931-01	Nalożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
		4.50	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
42	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
		4.50	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
43	KNR-W 4-02 0233-10	Demontaż rury wywiewnej blaszanej z blachy ocynk. o średn. 100 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
44	KNR 2-15 0209-06	Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej ocynkowanej o śr. 100 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5		RUSZTOWANIE			
45	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
		2.00*2.00	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
46	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m - z osłonami (17.00+10.00+7.00+3.00+4.50+3.00+7.00+10.00)*7.00	m ²		
			m ²	430.500	
				RAZEM	430.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
47 d.5	KNR 2-02 1613-01 r.16 z.sz. 5.4. 9920	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m poz.46	m ² m ²	 430.500	
				RAZEM	430.500
48 d.5	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1			
6		WYWÓZ I SKŁADOWANIE GRUZU			
49 d.6	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km poz.3+poz.5*0.07+poz.9*0.025+poz.13*0.04+poz.14*0.04+poz.15*0.04+97*0.05	m ³ m ³	 22.633	
				RAZEM	22.633
50 d.6	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 13 poz.49	m ³ m ³	 22.633	
				RAZEM	22.633
51 d.6		Składowanie gruzu poz.50*1.5	t t	 33.950	
				RAZEM	33.950