

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 0925-01	Ośloniony okien folią polietylenową 9*1.60*0.90+1.70*1.60*2+0.90*2.10*2	m ² m ²	 22.180	
				RAZEM	22.180
2	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach <front> 2*5.00*3.60+6.00*7.07 <boki> 5.30*1.80+2.70*0.70+2.00*1.10+1.51*2.00+2.00*2.30+5.00*2.40+4.75*2.70+4.50*2.70+5.60*5.15+4.50*1.00+4.65*2.70+9.75*2.70 <tył> 9.50*2.77+6.00*3.30+4.20*1.90	m ² m ² m ² m ²	 78.420 130.445 54.095	
				RAZEM	262.960
3	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie poz.2	m ² m ²	 262.960	
				RAZEM	262.960
4	KNNR 2 1405-02 analogia	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikatowymi poz.3	m ² m ²	 262.960	
				RAZEM	262.960
5	KNNR-W 3 1306-02	Reperacja okładziny kamiennej cokołów, ścian i pilastrów zewnętrznych 9.75*0.80+11.10*0.80+1.10*0.80+4.80*0.80+5.00*0.50+2.00*0.80+2.00*0.80+4.30*0.30+2.00*0.40+8.40*0.35	m ² m ²	 32.130	
				RAZEM	32.130
6	KNR-W 2- 02 0102-06	Ściany z kamienia - dodatek za spoinowanie poz.5	m ² m ²	 32.130	
				RAZEM	32.130
7	KNR 7-12 0109-01 analogia	Czyszczenie przez mechaniczne piaskowanie cokołu kamiennego poz.6	m ² m ²	 32.130	
				RAZEM	32.130
8	KNR 4-01 0101-04	Wykonanie wykopu pod opaskę betonową 0.50*0.15*11.50	m ³ m ³	 0.863	
				RAZEM	0.863
9	KNR 4-01 0213-01 analogia	Wykonanie opaski betonowej z frontu budynku 11.50*0.50	m ² m ²	 5.750	
				RAZEM	5.750
10	KNR 4-01 0304-01 analogia	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami - otwór drzwiowy i okienne (0.85*2.05+0.40*0.30+0.60*0.30)*0.25	m ³ m ³	 0.511	
				RAZEM	0.511
11	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie murka z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - przy wejściu do sklepu 2.67*0.26*0.67	m ³ m ³	 0.465	
				RAZEM	0.465
12	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - przy schodach do sklepu 1.92*0.90*2	m ² m ²	 3.456	
				RAZEM	3.456
13	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie poz.12	m ² m ²	 3.456	
				RAZEM	3.456
14	KNR-W 4- 01 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych - kraty okienne 1.60*1.79+0.99*1.35	m ² m ²	 4.201	
				RAZEM	4.201
15	KNR 2-02 1207-02	Balustrady schodowe z prętów stalowych - przy wejściu do sklepu 2.67*2	m m	 5.340	
				RAZEM	5.340
16	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 2.67*0.90*2	m ² m ²	 4.806	
				RAZEM	4.806
17	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych - rury spustowe do ponownego wbudowania 7*3.60	m m	 25.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	25.200
18	KNR-W 2-02 0529-02 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - ponowny montaż	m		
		poz.11	m	0.465	
				RAZEM	0.465
19	KNR AT-05 1651-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m	m ²		
		2*5.00*3.60+5.00*3.00+6.00*7.10+10.00*3.60+9.44*3.38	m ²	161.507	
				RAZEM	161.507
20	KNR 2-02 1613-02 z.sz. 5.4. 9920	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 15 m Wykonanie uziomu sztucznego.	m ²		
		poz.19	m ²	161.507	
				RAZEM	161.507
21	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1			
22	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		poz.2*0.025+poz.11	m ³	7.039	
				RAZEM	7.039
23	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 5	m ³	7.039	
		poz.22			
				RAZEM	7.039
24	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.23*1.5	t	10.559	
				RAZEM	10.559