

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 1.49*1.85+0.90*1.30+1.01*0.88+1.76*0.35+0.75*1.20	m ² m ²	6.331	
				RAZEM	6.331
2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 poz.1	m ² m ²	6.331	
				RAZEM	6.331
3	KNR 4-01 0429-06 analogia	Rozebranie płyt gipsowo-kartonowych z sufitu 3.82*1.96	m ² m ²	7.487	
				RAZEM	7.487
4	KNR 2-02 2011-01	Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm - sufity poz.3	m ² m ²	7.487	
				RAZEM	7.487
5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku 7.28*3.49*2+3.83*3.49*2+0.78*3.49*2-poz.2	m ² m ²	76.661	
				RAZEM	76.661
6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufity 7.28*3.83	m ² m ²	27.882	
				RAZEM	27.882
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany 7.28*3.49*2+3.83*3.49*2+0.78*3.49*2	m ² m ²	82.992	
				RAZEM	82.992
8	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków (sufity) poz.6	m ² m ²	27.882	
				RAZEM	27.882
9	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian poz.7	m ² m ²	82.992	
				RAZEM	82.992
10	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 7.28*3.83	m ² m ²	27.882	
				RAZEM	27.882
11	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW poz.10	m ² m ²	27.882	
				RAZEM	27.882
12	KNR 2-02 1113-06 analogia	Montaż listew przyściennych panelowych o przekroju przestrzennym (z komorą na kable) (7.28+3.83)*2	m m	22.220	
				RAZEM	22.220
13	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.1*0.025	m ³ m ³	0.158	
				RAZEM	0.158
14	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 poz.13	m ³ m ³	0.158	
				RAZEM	0.158
15	kalk. włas- na	Koszt składowania gruzu poz.14*1.5	t t	0.237	
				RAZEM	0.237