

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont klatki schodowej					
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku <sufity> 6.00*1.98+3.18*1.24+1.18*3.08+1.90*2.90+2.89*1.50+1.23*2.80+1.30*2.55+1.23*2.80+1.50*2.97+1.23*2.80+1.12*2.55+1.40*2.97+2.89*2.60+3.53*1.96+1.90*6.20*3 A (suma częściowa) <ściany> (6.0+6.0+1.94+1.33+2.20+2.37)*3.37+(1.45+0.2+0.4+2.20)*2.25+(1.70*2.60)+(5.75*3.68)+(2.89*3.29)+(4.12*3.32)+(1.75+1.30)*3.18+(3.77*3.70)+(2.97+1.54+1.54)*3.31+(2.64*3.30)+(3.0*5.10)+(1.40+2.97+1.40)*3.38+(2.78*3.91)+(6.28+1.30+2.24+0.8+3.12+2.0)*3.10*2+ (6.28+1.30+2.24+0.8+3.12+2.0)*2.80 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	104.191 104.191 364.908	
				RAZEM	469.099
2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - sufity poz.1A	m ² m ²	104.191	
				RAZEM	104.191
3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany poz.1B	m ² m ²	364.908	
				RAZEM	364.908
4	KNR-W 2- 02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.2	m ² m ²	104.191	
				RAZEM	104.191
5	KNR-W 2- 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.3	m ² m ²	364.908	
				RAZEM	364.908
6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - sufity 104.191	m ² m ²	104.191	
				RAZEM	104.191
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany poz.5	m ² m ²	364.908	
				RAZEM	364.908
8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.6+poz.7	m ² m ²	469.099	
				RAZEM	469.099
9	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² 3.00*5.10+(1.45+0.20+0.40+2.20)*2.25	m ² m ²	24.863	
				RAZEM	24.863
10	KNR 4-01 0711-15	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu) 1.40*2.97	m ² m ²	4.158	
				RAZEM	4.158
11	KNR 2-02 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoża gipsowych bez szpachlowania 177.92	m ² m ²	177.920	
				RAZEM	177.920
12	KNR 4-01 1207-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi brudników schodów drewnianych o szer. do 20 cm 114.28	m m	114.280	
				RAZEM	114.280
13	KNR 4-01 1212-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady drewnianej 19.80*1.00	m ² m ²	19.800	
				RAZEM	19.800
14	KNR 0-21 4007-03	Montaż płyt podłogowych OSB grub. 12 mm - na spocznikach i w korytarzach 1.90*6.20*3+3.60*1.90*2+2.97*1.30*2	m ² m ²	56.742	
				RAZEM	56.742
15	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - przemysłowych PCW poz.14	m ² m ²	56.742	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	56,742
16	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 drzwiowych - do pomieszczeń gospodarczych i wc	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
17	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		0.90*2.00*5	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
18	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednoodzielnne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.90*2.00+0.80*2.00*2	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
19	KNR 4-01 0920-26	Założenie zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
20	KNR 4-01 0920-20	Założenie klamek z sztyldami	kpl		
		5	kpl	5.000	
				RAZEM	5.000
21	KNR 2-02 1510-06	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnic drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem	m ²		
		0.90*2.00*5*0.5<wsp>	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
22	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi wejściowe z naświetlem	m ²		
		1.77*3.40*2.5<wsp.>	m ²	15.045	
				RAZEM	15.045
23	KNR 4-01 1210-10	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi wejściowe	m ²		
		1.77*3.40*2.5<wsp.>	m ²	15.045	
				RAZEM	15.045
24	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 drzwiowych - drzwi wejściowe od podwórza i drzwi wahadłowe	szt.		
		1+1	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR-W 2- 02 1027-02	Drzwi zewnętrzne pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2 z ościeżnicą - wejściowe od podwórza	m ²		
		0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
26	KNR 4-01 0920-26	Założenie zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-01 0920-20	Założenie klamek z sztyldami	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 2 1207-01 analogia	Naprawa stopni schodów kamiennych zaprawą Ceresit CR 44	m ²		
		1.30*0.30*11	m ²	4.290	
				RAZEM	4.290
29	KNR-W 2- 02 1514-05 analogia	Dwukrotne malowanie specjalną farbą policzków schodów kamiennych	m		
		1.30*0.18*53+1.98*0.18*3	m	13.471	
				RAZEM	13.471
30	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (parter)	m ²		
		6.00*2*1.40	m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
31	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą (parter)	m ²		
		poz.30	m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
32	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
33	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 5			
		poz.32	m ³	0.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
34	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t	RAZEM	0.500
		poz.33*1.5	t	0.750	
				RAZEM	0.750