

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Remont kominów					
1	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5 m ³ - cegła budowlana klinkierowa pełna 1.00*1.00*2.46*2+0.75*0.75*1.36*2	m ³ m ³	 6.450	
				RAZEM	6.450
2	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną (1.00+1.00)*2*2.46*2+(0.75+0.75)*2*1.36*2	m ² m ²	 27.840	
				RAZEM	27.840
3	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe 1.15*1.15*2+0.90*0.90*2	m ² m ²	 4.265	
				RAZEM	4.265
4	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zębowanych o śr. do 6 mm poz.3<m2>*3<kg/m2>	kg kg	 12.795	
				RAZEM	12.795
5	KNR 2-02 0602-01 analogia	Zabezpieczenie środkami impregacyjnymi czapek kominowych poz.3	m ² m ²	 4.265	
				RAZEM	4.265
6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku (1.00+1.00+0.75+0.75)*0.35*2	m ² m ²	 2.450	
				RAZEM	2.450
7	KNR-W 2- 02 0514- 02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowa- nej poz.6	m ² m ²	 2.450	
				RAZEM	2.450
8	KNR-W 2- 02 0514- 01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej - opaski na obróbkach kominów (1.00+1.00+0.75+0.75)*0.10*2	m ² m ²	 0.700	
				RAZEM	0.700
9	KNR-W 4- 01 0519- 04	Obróbki z papy wierzchniego krycia termozgrzewalnej modyfikowanej SBS 8.00	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach kominowych na strychu o pow.odbicia ponad 5 m2 2.00	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 4-01 0715-11	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły na ścianach kmino- wych w części strychu 2.00	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków poz.11	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły na ścianach 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-01 0430-09	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominarskie 4.0	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR AT- 09 0104- 04 analogia	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominarskie metalowe 4.0	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.1	m ³ m ³	 6.450	
				RAZEM	6.450
17	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m ³		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		poz.16	m ³	6.450	
				RAZEM	6.450
18		Składowanie gruzu poz.17*1.5	t t	9.675	
				RAZEM	9.675