

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m. 117	m2 m2	 117,000	 117,000
2	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m czas pracy rusztowania 30	m-g m-g	 30,000	 30,000
3	KNR 4-01 0701-0500	Odbicie tynków wewnętrznych i zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej c powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach 12	m2 m2	 12,000	 12,000
4	KNR 4-01 0307-0300	Przymurowanie ciągłe pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegły na zaprawie cementowo- wapiennej, pęknięcie głębokości 1 1/2 cegły 6,3	m m	 6,300	 6,300
5	KNR-I 0-23 2614-0200	Demontaż docieplenie oraz docieplenie ścian z cegły plyt.styropian.sys.STOPTER przy użyciu gotowej zaprawy klejącej,z przygotow.podłoża,ręcznym wykon.wyprawy elewacyjnej - CERMIT SN 30 15	m2 m2	 15,000	 15,000
6	KNR 5-08 0802-0100	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i średnicy do 10 mm w cegle 110	szt. szt.	 110,000	 110,000
7	KNR 4-03 1001-0100	Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z cegły bruzda dla mocowania prętów Helibar analogia 60	m m	 60,000	 60,000
8	KNR-I 19-01 0827-0100	Spoinowanie murów gładkich z cegły zabytkowej analogia wypełnienie spoin zaprawa Helibond 24	m2 m2	 24,000	 24,000
9	KNR 4-01 0303-0500	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie,zbrojenie bednarką ścianek grubości 1/4 cegły analogia do montażu prętów Helibar w bruzdach 24	m2 m2	 24,000	 24,000
10	KNR 4-01 0703-0100	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciagnionej na ścianach, filarach, pilastrach 6,2	m2 m2	 6,200	 6,200
11	KNR 4-01 0711-0300	Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cem-wap./wap.gasz/na ścianach płaskich,słupach prostokąt.na podłożu z cegły,pustaków ceram.gazo-i pianobet.jedno miejsce-5m2 6,2	m2 m2	 6,200	 6,200
12	KNR 4-01 1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 25	m2 m2	 25,000	 25,000