

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont instalacji gazowej w częściach wspólnych					
1	KNR 4-02 0308-03	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm - śr.50-pion	m		
		13	m	13.000	
				RAZEM	13.000
2	KNR 4-02 0308-03	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm - śr.40 - 2 piony	m		
		18.5	m	18.500	
				RAZEM	18.500
3	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm-podejścia gazomierzy	m		
		39	m	39.000	
				RAZEM	39.000
4	KNR 4-02 0308-01	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15-20 mm-lokale	m		
		28	m	28.000	
				RAZEM	28.000
5	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm	kpl.		
		13	kpl.	13.000	
				RAZEM	13.000
6	KNR 4-02 0310-04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm - przy urządzeniach	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
7	KNR 4-01 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 2-15 0303-01 analogia	Rura ochronna-ściany	m		
		3*0.30	m	0.900	
				RAZEM	0.900
9	KNR 4-01 0424-04	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym	miejsc.		
		5	miejsc.	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR 2-15 0303-04 analogia	Rura ochronna - stropy	m		
		6*0.40	m	2.400	
				RAZEM	2.400
11	KNR 2-15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych- 1 pion	m		
		poz.1	m	13.000	
				RAZEM	13.000
12	KNR 2-15 0303-02	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - 2 piony	m		
		poz.2	m	18.500	
				RAZEM	18.500
13	KNR 2-15 0303-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - podejścia gazomierzy	m		
		poz.3	m	39.000	
				RAZEM	39.000
14	KNR-W 2-15 0303-02	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych-lokale	m		
		poz.4	m	28.000	
				RAZEM	28.000
15	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączy 25 mm na ścianach	kpl.		
		13	kpl.	13.000	
				RAZEM	13.000
16	KNR 2-15 0308-02 analogia	Montaż stelaża do gazomierza	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
17	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-15 0142-01 analogia	Szafki gazowe	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
19	KNR 4-02 0307-02	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
20	KNR-W 2-15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm	100 m		
		0.705	100 m	0.705	
				RAZEM	0.705
21	KNR-W 2-15 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		9	lokal.	9.000	
				RAZEM	9.000
22	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		poz.1+poz.2+poz.3+poz.4	m	98.500	
				RAZEM	98.500
23	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		poz.22	m	98.500	
				RAZEM	98.500
24	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
25	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
26	KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebić o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
		2*poz.24	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
27	KNR 4-01 0706-03	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebić o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach	szt.		
		2*poz.25	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
28	KNR 2-15 0310-05 analogia	Montaż monobloku o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		0.50	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
30	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 5	m ³	0.500	
		0.50		RAZEM	0.500
31	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		0.5*1.5	t	0.750	
				RAZEM	0.750