

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Remont dachu i kominów					
1		REMONT DACHU Z DACHÓWKI KARPIÓWKI			
d.1	KNR-W 4-01 0509-02 z.sz.2.3. 9909-05/4 z.sz.2.4. 9910-03/4	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - powierzchnia wykonywanych robót do 200 m2 - nachylenie 85-120 %	m ²		
		10.20*10.30	m ²	105.060	
				RAZEM	105.060
d.1	KNR-W 4-01 0509-02 z.sz.2.3. 9909-04/4 z.sz.2.4. 9910-03/4	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - powierzchnia wykonywanych robót do 100 m2 - nachylenie 85-120 %	m ²		
		(3.50+6.00)*6.00*0.5*4	m ²	114.000	
				RAZEM	114.000
d.1	KNR-W 4-01 0509-02 z.sz.2.3. 9909-03/4 z.sz.2.4. 9910-03/4	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - powierzchnia wykonywanych robót do 50 m2 - nachylenie 85-120 %	m ²		
		3.80*8.40	m ²	31.920	
				RAZEM	31.920
d.1	KNR 4-01 0414-10	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstepie lat ponad 16 cm poz. 1+poz.2+poz.3	m ²		
			m ²	250.980	
				RAZEM	250.980
d.1	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrlat 0, 80 m (paroprzepuszczalne) poz.4	m ²		
			m ²	250.980	
				RAZEM	250.980
d.1	KNR 2-02 0504-04 analogia	Pokrycie dachów dachówką karpiówką DK 18,0x38,0 cm ceramiczną w koronkę z otworami z przykręceniem wkrętami (w pozycji nie uwzględniono wykonania i montażu ław kominarskich) poz.5	m ²		
			m ²	250.980	
				RAZEM	250.980
d.1	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior	m		
		19.0+24.0	m	43.000	
				RAZEM	43.000
d.1	KNR 4-01 0501-06	Uzupełnienie gąsiorów ceramicznych (różnica między ilością gąsiorów z poz. 7, a ilością wynikającą z obmiaru) 11.7	m		
			m	11.700	
				RAZEM	11.700
d.1	KNR K-05 0204-02 analogia	Montaż listwy wentylacyjnej okapu z grzebieniem	m		
		38.0	m	38.000	
				RAZEM	38.000
d.1	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania tarcicą o grubości 25 mm na styk	m ²		
		24.00	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
d.1	KNR-W 4-01 0416-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
d.1	KNR 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi - więźba dachowa poz.6	m ²		
			m ²	250.980	
				RAZEM	250.980
2		RYNNY, RURY SPUSTOWE I OBRÓBKI BLACHARSKIE			
d.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		38.0	m	38.000	
				RAZEM	38.000
d.2	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.13	m	38.000	
				RAZEM	38.000
15 d.2	KNR 4-01 0535-06 rozdz.05 z.sz. 2.7.	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		46.0	m	46.000	
				RAZEM	46.000
16 d.2	KNR-W 2- 02 0529-02 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		poz.15	m	46.000	
				RAZEM	46.000
17 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku <kosz> (7.00+4.00+4.00)*0.80	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
18 d.2	KNR-W 2- 02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej <kosz> (7.00+4.00+4.00)*0.80 <obróbki muru> (12.00+2.50+2.50+10.20+8.20)*0.50 <obróbki mansardy> 0.70*4	m ² m ² m ²	12.000 17.700 2.800	
				RAZEM	32.500
3		AKCESORIA DACHOWE			
19 d.3	KNR-W 2- 02 1016-07 analogia	Wymiana wyłazów-światlików dachowych fabrycznie wykonanych	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
20 d.3	KNR 2-02 0515-05	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4		RUSZTOWANIE			
21 d.4	KNR AT-05 1663-01	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m		
		13.30	m	13.300	
				RAZEM	13.300
22 d.4	KNR AT-05 1661-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m - z osłonami (10.30+3.00)*8.00+(6.00+6.00)*11.00	m ² m ²	238.400	
				RAZEM	238.400
23 d.4	KNR 2-02 1613-01 r.16 z.sz. 5.4. 9920	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m	m ²		
		poz.22	m ²	238.400	
				RAZEM	238.400
24 d.4	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1			
5		WYWÓZ I SKŁADOWANIE GRUZU			
25 d.5	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km poz.1*0.04+poz.2*0.04+poz.3*0.04	m ³ m ³	10.039	
				RAZEM	10.039
26 d.5	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 poz.25	m ³ m ³	10.039	
				RAZEM	10.039
27 d.5		Składowanie gruzu	t		
		poz.26*1.5	t	15.059	
				RAZEM	15.059