

Lp.	Podst.	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-02 0308-03	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm 3,10+1,50+3,00 0,50+6,80+3,60	m m m	7,600 10,900	
				RAZEM	18,500
2	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm 7,70+ 0,80*3+0,30*11 1,80+3,10+2,50+2,10	m m m	13,400 9,500	
				RAZEM	22,900
3	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm 1 1/2	kpl. kol.	5,500	
				RAZEM	5,500
4	KNR 4-02 0310-04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm - przy urządzeniach 11	szt. szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
5	KNR 4-02 0310-05	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-50 mm - w instalacji 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-01 0424-04 analogia	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym 3	miejsc. miejsc.	3,000	
				RAZEM	3,000
7	KNR 4-01 0333-10	Przebiecia otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 2-15 0303-03	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 10,90	m m	10,900	
				RAZEM	10,900
9	KNR 2-15 0303-02	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 7,60	m m	7,600	
				RAZEM	7,600
10	KNR 2-15 0303-01	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 9,50	m m	9,500	
				RAZEM	9,500
11	KNR-W 2- 15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 13,40	m m	13,400	
				RAZEM	13,400
12	KNR 2-15 0308-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylacza 25 mm na ścianach 1 1/2	kpl. kpl.	5,500	
				RAZEM	5,500
13	KNR 2-15 0308-02 analogia	Montaż stała do gazomierza 11	szt. szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
14	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. -25 mm 11	szt. szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
15	KNR-W 2- 15 0142-01 analogia	Szafka gazowe naścienne na kl. sch. 6	szt. szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
16	KNR-W 2- 15 0313-06 analogia	Monoblok o śr. 50 mm o połączeniach spawanych 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 2-19 0205-01 analogia	Zasuwy odcinające o śr.nom.50 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-02 0307-02	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
19	KNR-W 2- 15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ośnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm	100 m		
		41.40/100	100 m	0,414	
				RAZEM	0,414
20	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		41,40	m	41,400	
				RAZEM	41,400
21	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		41,40	m	41,400	
				RAZEM	41,400
22	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0,1 m2 przy głębok. ponad 10 cm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
23	KNR 4-01 0706-03	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurówanych przebiegach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
24	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebiń w ścianach z cegiel o grub. ponad 1 ceg.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiegach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
26	KNR 2-19 0216-05	Przejścia gazociągu przez ściany murowane o grubości 2 ceg. dla przyłączy o śr.nom.do 50 mm w tulejach z rur stalowych o śr.do 80 mm	przej.		
		1	przej.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR 4-01 0354-03 analogia	Wykucie z muru SKRZYŃKI GAZOWEJ o pow.do 1 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNR 5-08 0404-08 analogia	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - SKRZYŃKA GAZOWA	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m3		
		0.15	m3	0,150	
				RAZEM	0,150
30	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m3		
		Krotność = 5	m3	0,150	
		poz.29		RAZEM	0,150
31	Kalkulacja własna	Składowanie gruzu	ton		
		poz.29*1,50	ton	0,225	
				RAZEM	0,225