

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0212-01	Ręczna rozbiorka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm-rozbiorka opaski betonowej $0.1 * [(14.20+0.42+0.30) * 0.60+8.75 * 0.43+8.75 * 0.30+(14.20+0.42) * 0.50+3.0 * 0.40]$	m ³ m ³	2.385	
				RAZEM	2.385
2	KNR 2-31 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 14.20*0.50	m ² m ²	7.100	
				RAZEM	7.100
3	KNR 2-31 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości Krotność = 2 14.20*0.50	m ² m ²	7.100	
				RAZEM	7.100
4	KNR 4-01 0349-02 analogia	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wyspy piwniczne $[(0.95+2 * 0.43) * 0.5+(1.08+2 * 0.30) * 0.30+(0.70+2 * 0.30) * 0.30+(0.80+2 * 0.30) * 0.30] * 0.14$	m ³ m ³	0.311	
				RAZEM	0.311
5	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III $(2 * (14.20+2 * 0.80)+2 * 8.75) * 0.80 * 1.60$	m ³ m ³	62.848	
				RAZEM	62.848
6	KNR-W 3 1201-01	Oczyszczenie ścienne murów z cegły gładkich, filarów, pilastrów, gzymsów i attyk $(2 * 14.20+2 * 8.75) * 1.60$	m ² m ²	73.440	
				RAZEM	73.440
7	KNR-W 2-02 0603-05	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa $(2 * 14.20+2 * 8.75) * 1.60$	m ² m ²	73.440	
				RAZEM	73.440
8	KNR-W 2-02 0603-06	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga warstwa $(2 * 14.20+2 * 8.75) * 1.60$	m ² m ²	73.440	
				RAZEM	73.440
9	KNR 2-02 0616-04 Analogia	Izolacja z folii kubelkowej ściana szczytowa $(2 * 14.20+2 * 8.75) * (1.60+0.20)$	m ² m ²	82.620	
				RAZEM	82.620
10	KNR 0-18 2614-02 analogia	Listwy wykończeniowe do folii kubelkowej $2 * 14.20+2 * 8.75$	m m	45.900	
				RAZEM	45.900
11	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III poz.5	m ³ m ³	62.848	
				RAZEM	62.848
12	KNR-W 4-02 0229-08 analogia	Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku - demontaż rur spustowych z PCV, 4*1,0 mb 4.0	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm 4	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR 2-15 0217-02	Montaż czyszczaków z PCW na rurach spustowych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 2-31 0606-02 analogia	Odwodnienie liniowe (korytka+ruszt kratowy+dekiel z odpływem+dekiel ślepy) - wymiana 2.0	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową $(14.20+0.50+0.30+2 * 8.75+11.80+4 * 0.50)+3.0+0.30$	m m	49.600	
				RAZEM	49.600
17	KNR 2-31 0202-03 analogia	Nawierzchnia z kamienia rzeczno - opaska wokół budynku rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm $(14.20+0.50+0.30) * 0.5+8.75 * 0.5+8.75 * 0.3+(11.80+2 * 0.5) * 0.50$	m ² m ²	20.900	

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 0212-01	Zerwanie wylewki betonowej grub. 10 cm 3.0*0.40*0.1	m ³ m ³	RAZEM 0.120	20.900 0.120
19	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 3.0*0.40	m ² m ²	RAZEM 1.200	1.200
20	KNR 2-31 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 2 poz.19	m ² m ²	RAZEM 1.200	1.200
21	KNR 0-11 0316-01	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 1.1	m ² m ²	RAZEM 1.100	1.100
22	KNR 2-31 0804-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm 14.20*0.50	m ² m ²	RAZEM 7.100	7.100
23	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 14.20*0.50	m ² m ²	RAZEM 7.100	7.100
24	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 14.20*0.50	m ² m ²	RAZEM 7.100	7.100
25	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym -10 cm - wykonanie fundamentu betonowego pod wyspy piwniczne 0.1*(0.95*0.45+1.1*0.3+0.7*0.3+0.8*0.3)	m ³ m ³	RAZEM 0.121	0.121
26	KNR 4-01 0304-01	Murowanie ścian wyspów piwnicznych z cegły klinkierowej pełnej (0.95+2*0.43)*0.50+(1.08+2*0.30)*0.30+(0.70+2*0.30)*0.30+(0.80+2*0.30)*0.30	m ³ m ³	RAZEM 2.219	2.219
27	KNR 0-19 0930-02	Wymiana okienek piwnicznych na PVC o powierzchni do 0,6 m2 2*0.70*0.50+3*0.80*0.55+0.80*0.50+0.80*0.60+0.65*0.50	m ² m ²	RAZEM 3.225	3.225
28	KNR-W 4-01 0507-04 analogia	Wymiana parapetów ceglanych okienek piwnicznych - z cegły klinkierowej 0.70*2+0.60+0.70	m m	RAZEM 2.700	2.700
29	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km poz.1+poz.2*0.03+poz.3*0.02+poz.4+poz.18+poz.22*0.15	m ³ m ³	RAZEM 4.236	4.236
30	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 poz.29	m ³ m ³	RAZEM 4.236	4.236
31	kalk. własna	Koszt składowania gruzu poz.29*1.5	t t	RAZEM 6.354	6.354