

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 2-17 0156-02	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 0706-05	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebicjach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach 4+2	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR 4-01 0424-04	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym 3	miejsc. miejsc.	 3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 4-01 0424-05	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym 3	miejsc. miejsc.	 3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 4-01 0709-02	Uzupełnienie tynków zwyk. wewn. kat. III z zaprawy wapien. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach otrzinow. lub z darnicami na stropach 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
8	kalk. własna	Rura wentylacyjna z blachy kwasoodpornej w otulinie termicznej o średn. 150/225 l=1 mb wraz z montażem 3.40+3.40+3.40	mb mb	 10.200	
				RAZEM	10.200
9	kalk. własna	Pozostałe elementy wentylacji wywiewnej: - trójnik 150/225 - skraplacz 150/225 - wyrzutnik + parasol 150/225 - podstawa 1+1+1	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
10	wycena indywidualna	Wykonanie i montaż uchwyty i obejm rur wentylacyjnych z płaskownika <do montażu rury wentylacyjnej> 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2+2+2	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
12	kalk. własna	Montaż kanału spalinowego z rury koncentrycznej o średnicy 80/125 mm z blachy kwasoodpornej 3.70	mb mb	 3.700	
				RAZEM	3.700
13	kalk. własna	Parasol o śred. 130 mm, trójnik o śred. 130 mm, kolano o śred. 130 mm, wyczystka o śred. 130 mm, skraplacz o śred. 130 mm. Rozkucie przewodu kominowego 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14	kalk. własna	Montaż opasek stabilizacyjnych (1 szt na 2 m) 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR-W 4-01 0519-01 z.sz.2.3. 9909-01/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2 1.00*1.00 *3	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej $((0.75+0.75)*2*0.30)*3$	m ² m ²	 2.700	
				RAZEM	2.700
17	KNR-W 4-01 0538-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi $[0.30+0.30]*2*0.35*3$	m ² m ²	 1.260	
				RAZEM	1.260
18	KNR 4-01 0920-25 analogia	Założenie kratki nawiewnej w drzwiach łazienkowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
19		Odiór przez służby kominiarskie 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.15	m ³ m ³	 0.150	
				RAZEM	0.150
21	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 poz.20	m ³ m ³	 0.150	
				RAZEM	0.150
22	kalk. własna	Składowanie gruzu na wysypisku poz.21*1.50	t t	 0.225	
				RAZEM	0.225