

Lp.	Podst	Opis / wyczerpanie	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0308-03	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm 9.20+1.60*2 0.50+2.80+7.20	m m m	12.200 10.500	
				RAZEM	22.700
2	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm 3.70+ 0.80*2+0.30*12	m m	8.900	
				RAZEM	8.900
3	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm 12/2	kpl. kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 4-02 0310-04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm - przy urządzeniach 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
5	KNR 4-02 0310-05	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-50 mm - w instalacji 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0424-04 analogia	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym 3	miejs. miejs.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 2-15 0303-03	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 10.50	m m	10.500	
				RAZEM	10.500
8	KNR 2-15 0303-02	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 12.20	m m	12.200	
				RAZEM	12.200
9	KNR-W 2- 15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 8.90	m m	8.900	
				RAZEM	8.900
10	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylacza 25 mm na ścianach 12/2	kpl. kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR 2-15 0308-02 analogia	Montaż stelaża do gazomierza 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. -25 mm 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
13	KNR-W 2- 15 0142-01 analogia	Szafki gazowe naścienné na kl. sch. 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
14	KNR-W 2- 15 0313-03 analogia	Monoblok o śr. 50 mm o połączeniach spawanych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-19 0205-01 analogia	Zasuwki odcinające o śr.nom.50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 4-02 0307-02	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
17	KNR-W 2- 15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm 31.60/100	100 m 100 m	0.316	
				RAZEM	0.316

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 1212-29	Minlowania rur wodociagowych i gazowych o sr.do 50 mm	m		
		31.60	m	31.600	
				RAZEM	31.600
19	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o sr.do 50 mm	m		
		31.60	m	31.600	
				RAZEM	31.600
20	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0,1 m2 przy głębok. ponad 10 cm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNR 4-01 0706-03	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamulowania przebiegach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR 2-19 0216-05	Przejścia gazociagu przez ściany murowane o grubości 2 ceg. dla przyłączy o sr.nom.do 50 mm w tulejach z rur stalowych o sr.do 80 mm	przej.		
		1	przej.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-01 0354-03 analogia	Wykucie z muru SKRZYNKI GAZOWEJ o pow.do 1 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 5-08 0404-08 analogia	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynekowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - SKRZYNKI GAZOWA	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m³		
		0.15	m³	0.150	
				RAZEM	0.150
26	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbiieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m³		
		Krotność = 5	m³	0.150	
		poz.25		RAZEM	0.150
27	Kalkulacja własna	Składowanie gruzu	ton		
		poz.25*1.50	ton	0.225	
				RAZEM	0.225