

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 26-32 mm	m		
		42,60	m	42,600	
				RAZEM	42,600
2	KNR 4-02 0308-03	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm	m		
		21,55	m	21,550	
				RAZEM	21,550
3	KNR 4-02 0307-02	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami zoliwnymi o śr. 25-32 mm	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
4	KNR 4-02 0308-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 26 mm	kpl.		
		18	kpl.	18,000	
				RAZEM	18,000
5	KNR 4-02 0310-04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-26 mm - przy urządzeniach	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
6	KNR 4-01 0333-12	Przebiecie otworów w ścianach z cegiel o grub. 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
7	KNR 4-01 0333-09	Przebiecie otworów w ścianach z cegiel o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR 4-01 0333-21	Przebiecie otworów w stropie ceramicznym	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
9	KNR 2-15 0301-03	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.gwinlow.o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych <od stelaża do lokali mieszkalnych> <od stelaża do M- 1,2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 m => [0.80+1.15+0.40+0.70+0.40+1.05+2.15]*2+[0.90+1.15+0.40+0.70+0.40+1.05+2.60+4.20]*3+[0.90+0.80]*2+0.90+[0.90+1.30+0.30+0.60+0.30+1.10]+[0.90+0.60+0.90+1.60]+[1.20+1.60+0.30+0.60+0.30+1.20]*2+[0.55+0.70]*2+[0.55+1.95]	m	75,700	
				RAZEM	75,700
10	KNR 2-15 0303-01	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 65 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 0.80+0.60+4.80+0.30+0.50+0.60+1.20+3.70	m	12,400	
				RAZEM	12,400
11	KNR 2-15 0303-03	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 60 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 3.20+3.15	m	6,350	
				RAZEM	6,350
12	KNR 2-15 0303-02	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 2.95+2.70+0.70+0.95+0.50+0.70+0.50+0.90+0.40+1.20	m	11,500	
				RAZEM	11,500
13	KNR 2-15 0303-01	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 1.00+[1.20*3]+0.90+[0.80*2]+1.20+0.50+0.90+1.20+0.95	m	11,850	
				RAZEM	11,850
14	KNR-W 2-15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych [0.80*6]+[0.40+0.80]*3+[0.80*2]+[0.70*2]+[0.60*3]+0.70	m	13,900	
				RAZEM	13,900
15	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączy 25 mm na ścianach 19/2+17/2	kpl.	18,000	
			kpl.	18,000	
				RAZEM	18,000
16	KNR 2-15 0308-02 analogia	Montaż stelaża do gazomierza	szt.		
		19	szt.	19,000	
				RAZEM	19,000
17	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20-25 mm	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		19	szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
18	KNR-W 2-15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm [75.70+12.40+6.35+11.50+11.85+13.90]/100	100 m 100 m	1.317	
				RAZEM	1.317
19	KNR 4-01 1212-28	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm [75.70+12.40+6.35+11.50+11.85+13.90]	m m	131.700	
				RAZEM	131.700
20	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm [75.70+12.40+6.35+11.50+11.85+13.90]	m m	131.700	
				RAZEM	131.700
21	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm 4+3	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
22	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 neg. 6+6	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
23	KNR 4-01 0706-01	Wykon.lynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiegach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach 12*2	szt. szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
24	KNR 4-01 0706-03	Wykon.lynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiegach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
25	KNR 2-19 0216-09	Przejścia gazociągu przez ściany murowane o grub.3 ceg.dla przyłączy o śr.nom.do 50 mm w tulejach z rur stal.o śr.do 80 mm 1	przej. przej.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 2-19 0204-01	Luki gładkie lub segmentowe o śr.nom.do 50 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR-W 2-15 0313-05	Zawory kulowe o śr. 40 mm o połączeniach spawanych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	Kalkulacja własna	NIEZBĘDNA zmiana lokalizacji niektórych elementów instalacji elektrycznej / puszki, wyłączniki/ 1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.150	m³ m³	0.150	
				RAZEM	0.150
30	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast.5 km 0.150	m³ m³	0.150	
				RAZEM	0.150
31	Kalkulacja własna	Składowanie gruzu 0.150*1.5	t t	0.225	
				RAZEM	0.225