

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont dachu - pokrycie z dachówki karpiówki ułożonej w koronkę - ul.Psie Pole 25 w Wałbrzychu					
1	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m	m ²		
		10.20*(16.66*2+9.10)	m ²	432.68	
				RAZEM	432.68
2	KNR K-05 0101-02	Rozebranie starych pokryw dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - dachówka karpiówka, podwójna, bez odzysku	m ²		
		(16.41+12.31)/2*(5.75+0.85)*2+9.60*5.88/2	m ²	217.78	
				RAZEM	217.78
3	KNR-W 4- 01 0628-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza elementów drewnianych konstrukcji dachu	m ²		
		107.00	m ²	107.00	
				RAZEM	107.00
4	KNR-W 4- 01 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - jętki, wymian	m		
		2*1.60+3*4.30	m	16.10	
				RAZEM	16.10
5	KNR K-05 0105-02	Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi do 80 cm	m ²		
		poz.2	m ²	217.78	
				RAZEM	217.78
6	KNR K-05 0102-01	Mocowanie folii dachowej na krokwiach	m ²		
		poz.2	m ²	217.78	
				RAZEM	217.78
7	KNR K-05 0104-05	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80 cm	m ²		
		poz.6	m ²	217.78	
				RAZEM	217.78
8	KNR 2-02 0504-04	Pokrycie dachów dachówką karpiówka ceram.w koronkę	m ²		
		poz.2	m ²	217.78	
				RAZEM	217.78
9	KNR K-05 0202-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską - kalenica, krawędzie	m		
		12.31+2*6.30	m	24.91	
				RAZEM	24.91
10	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryw dachowych - taśmy pod gąsior i kosze	m		
		poz.9	m	24.91	
				RAZEM	24.91
11	KNR K-05 0204-01	Montaż taśmy wentylacyjnej okapu	m		
		16.41*2+9.60	m	42.42	
				RAZEM	42.42
12	KNR K-05 0204-02	Montaż grzebienia okapu	m		
		poz.11	m	42.42	
				RAZEM	42.42
13	KNR 4-01 0507-01 analogia	Wymiana pojedynczych dachówek - dachówki wentylacyjne	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
14	NNRNKB 202 0539- 02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów	m		
		16.41*2+9.60	m	42.42	
				RAZEM	42.42
15	KNR-W 4- 01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		16.41*2+9.60	m	42.42	
				RAZEM	42.42
16	KNR 2-02 0508-04 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy powlekanej	m		
		poz.15	m	42.42	
				RAZEM	42.42
17	KNR-W 4- 01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		2*10.00	m	20.00	
				RAZEM	20.00
18	KNR-W 2-02 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej powlekanej	m		
		poz.17	m	20.00	
				RAZEM	20.00
19	KNR K-05 0208-03	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska duża	szt.		
		9	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
20	NNRNKB 202 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych	m		
		16.41*2+9.60	m	42.42	
				RAZEM	42.42
21	KNR 2-02 0506-06 analogia	Demontaż kominków wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
22	KNR-W 2-15 0213-05 analogia	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
23	KNR-W 2-02 0535-07	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy powlekanej	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
24	KNR K-05 0210-02	Montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
25	KNR 0-15 0526-02 analogia	Demontaż wylazów kominiarskich, okienek połaciowych, świetlików	szt		
		5	szt	5.00	
				RAZEM	5.00
26	KNR K-05 0209-07	Montaż wylazu dachowego- okienka z kołnierzem uniwersalnym	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
27	KNR 0-15 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
		0.90*0.50*4	m	1.80	
				RAZEM	1.80
28	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt		
		4	szt	4.00	
				RAZEM	4.00
29	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		poz.2*0.02	m ³	4.36	
				RAZEM	4.36
30	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 8	m ³	4.36	
		poz.29			
				RAZEM	4.36
31	cena zakładowa	Składowanie gruzu	t		
		poz.29*1.8	t	7.85	
				RAZEM	7.85
32	KNR 4-05II 0222-04	Ręczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - rury deszczowe z osadnikiem i kolaniem	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00