
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

ADRES INWESTYCJI: ul.11 Listopada 80
58-302 Wałbrzych

INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa

ADRES INWESTORA: ul.11 Listopada 80

WYKONAWCA: 58-302 Wałbrzych

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

sanitarna

mgr inż.Jadwiga Janda

DATA OPRACOWANIA: 2015-02-15

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Przebudowa instalacji i gazowej w częściach wspólnych w budynku mieszkalnym przy ul.11 Listopada 80 w Wałbrzychu					
1		Roboty instalacyjne			
1 d.1	KNR 2-15 0303-02	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		8,3 + 2,3	m	10,600	
				RAZEM	10,600
2 d.1	KNR 2-15 0303-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		4,1 + 3,9 + 5,8 + 1,5 + 1,1	m	16,400	
				RAZEM	16,400
3 d.1	KNR-W 2-15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		0,8 + 1,2 + 1,3 * 2	m	4,600	
				RAZEM	4,600
4 d.1	KNR 2-19 0204-01	Łuki gładkie lub segmentowe o śr.nom. 50 mm - kolana hamburskie śr.40 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5 d.1	KNR 4-02 0307-02	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
6 d.1	MATERIAŁ	Dopłata materiałowa za tuleje przepustowe-przejścia przez ściany i stropy	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
7 d.1	KNR-W 2-15 0312-03	Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
8 d.1	KNR-W 2-15 0308-02 analogia	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączy 25 mm na ścianach	kpl.		
		9 / 2	kpl.	4,500	
				RAZEM	4,500
9 d.1	KNR 2-15 0308-02 analogia	Montaż stelaża do gazomierza	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
10 d.1	KNR 2-15 0120-01 analogia	Szafki gazowe naścienne na gazomierze mieszkaniowe 400x500x250	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
11 d.1	KNR-W 2-15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm	100 m		
		(poz.1 + poz.2 + poz.3) / 100	100 m	0,316	
				RAZEM	0,316
12 d.1	KNR 2-19 0220-01	Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych - montaż aparatury kontrolno-pomiarowej- próba szczelności instalacji gazowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.1	KNR 7-12 0101-04	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz. 1 * 0,132 {m2 / m}	m2	1,399	
		poz. 2 * 0,104 {m2 / m}	m2	1,706	
		poz. 3 * 0,085 {m2 / m}	m2	0,391	
				RAZEM	3,496
14 d.1	KNR 7-12 0101-05	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
		poz. 13	m2	3,496	
				RAZEM	3,496
15 d.1	KNR 7-12 0105-04	Odtłuszczenie rurociągów	m2		
		poz. 14	m2	3,496	
				RAZEM	3,496
16 d.1	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		poz. 1 + poz.2 + poz.3	m	31,600	
				RAZEM	31,600
17 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		poz. 16	m	31,600	
				RAZEM	31,600
2		Roboty demontażowe			
18 d.2	KNR-W 4-02 0314-05	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-50 mm w instalacji	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
19 d.2	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm	kpl.		
		9 / 2	kpl.	4,500	
				RAZEM	4,500
20 d.2	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm	m		
		poz. 2 + poz.3	m	21,000	
				RAZEM	21,000
21 d.2	KNR 4-02 0308-03	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm	m		
		poz. 1	m	10,600	
				RAZEM	10,600