

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		DOCIEPLENIE ŚCIAN			
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m	m ²		
d.1	1604-02	7.3*8.6+2.7*11+6.9*10.5	m ²	164.930	
				RAZEM	164.930
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0701-05	7.3*8.6+2.7*11+6.9*10.5	m ²	164.930	
		1.7*7.30+0.6*6.90	m ²	16.550	
		-4*1.4*1.2-13*1.2*1.2	m ²	-25.440	
		-1.1*2.2	m ²	-2.420	
				RAZEM	153.620
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, koinierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	2.7*0.3	m ²	0.810	
		(17*1.2)*0.25+2*0.7*0.25	m ²	5.450	
				RAZEM	6.260
4	KNR-W 4-	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m ³		
d.1	01 0109-17	poz.2*0.03	m ³	4.609	
				RAZEM	4.609
5	KNR-W 4-	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km(KROTNOŚĆ=9)	m ³		
d.1	01 0109-20	poz.4	m ³	4.609	
				RAZEM	4.609
6	Analiza	Oplata wysypiskowa	t		
d.1	własna	poz.4*1.7	t	7.835	
				RAZEM	7.835
7	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki(tynk akrylowy Ceresit CT 60 gr. 2mm)-styropian gr.15cm	m ²		
d.1	2610-02	7.3*8.6+1.7*11+6.9*10.5+2*1.5*0.5	m ²	155.430	
		-4*1.4*1.2-13*1.2*1.2	m ²	-25.440	
		-1.1*2.2	m ²	-2.420	
				RAZEM	127.570
8	KNR 0-33	Mocowanie profili elewacyjnych - obramowania, gzymsy, parapety, obramowania profil DA, Putzgrund + StoDeco Color- ANALOGIA ; MOCOWANIE PROFILI STYROPIANOWYCH WZMOCNIONYCH POWIERCHNIOWO- GZYMS	mb		
d.1	018-01 (1)	7.3+1.7+6.9+2	mb	17.900	
				RAZEM	17.900
9	KNR 0-17	Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 30 cm Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki	m ²		
d.1	2610-08	(1.1+2*2.2)*(0.3)	m ²	1.650	
		(4*(2*1.2+1.4)+13*3*1.2)*0.3	m ²	18.600	
				RAZEM	20.250
10	KNR 0-17	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - ochrona narożników kątownikiem metalowym	m		
d.1	2610-10	8.6+10.5+2*9.5	m	38.100	
		(4*(2*1.2+1.4)+13*3*1.2)+(1.1+2*2.2)	m	67.500	
				RAZEM	105.600
11	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.1	202 0541-02	2.7*0.4	m ²	1.080	
		(17*1.2)*0.4+2*0.7*0.4	m ²	8.720	
				RAZEM	9.800
12	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1	2608-01	7.3*1.7+6.9*0.6+0.5*1*1	m ²	17.050	
				RAZEM	17.050
13	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
d.1	2608-03	poz.12	m ²	17.050	
				RAZEM	17.050
14	KNR 0-33	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - przyklejenie płyt styropianowych o gr. 10 cm (roboty wykonywane ręczne)-cokół	m ²		
d.1	0101-02 analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.12	m ²	17.050	
				RAZEM	17.050
15 d.1	KNR 0-33 0101-05	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)-cokół	m ²		
		poz.12	m ²	17.050	
				RAZEM	17.050
16 d.1	KNR 0-33 0123-01 analogia	Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian-cokół	m ²		
		poz.12	m ²	17.050	
				RAZEM	17.050
17 d.1	KNR 2-02 0921-02	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6cm ścian	m ²		
		poz.12	m ²	17.050	
				RAZEM	17.050
18 d.1	KNR 2-02 0921-04	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6cm ościeży	m ²		
		2*3*0.7	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
19 d.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm - schodki przed wejściem do budynku	m ³		
		2*0.3*0.4*1.4	m ³	0.336	
				RAZEM	0.336
20 d.1	KNR-W 2- 02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe	m ³		
		1.4*0.6*0.2	m ³	0.168	
				RAZEM	0.168
21 d.1	KNR-W 2- 02 0605-04 analogia	Izolacje przeciwwodne z papy pow. poziomych na lepiku asfaltowym na zimno	m ²		
		1.4*0.6	m ²	0.840	
				RAZEM	0.840
22 d.1	KNR 0-29 0641-02	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 (krotność=2)	m ²		
		poz.19	m ²	0.336	
		(1.4+2*0.6)*0.2	m ²	0.520	
				RAZEM	0.856
23 d.1	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podłożu	m ³		
		0.17*0.6*1.7+0.17*0.3*1.7	m ³	0.260	
				RAZEM	0.260