

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0308-03	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm 2.80+4.00+10.90+1.50+3.50+1.80	m m	24.500	24.500
2	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm 3.00+1.00+0.40*5 +0.30*5 0.50+6.00	m m m	7.500 6.500	14.000
3	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm 5/2	kpl. kpl.	2.500	2.500
4	KNR 4-02 0310-04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm - przy urządzeniach 5	szt. szt.	5.000	5.000
5	KNR 4-02 0310-05	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-50 mm - w instalacji 1	szt. szt.	1.000	1.000
6	KNR 4-01 0424-04 analogia	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym 4	miejsc. miejsc.	4.000	4.000
7	KNR 4-01 0333-10	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen- towo-wapiennej 3	szt. szt.	3.000	3.000
8	KNR 2-15 0303-02	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 24.50	m m	24.500	24.500
9	KNR 2-15 0303-01	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 6.50	m m	6.500	6.500
10	KNR-W 2- 15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 7.50	m m	7.500	7.500
11	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylacza 25 mm na ścianach 5/2	kpl. kpl.	2.500	2.500
12	KNR 2-15 0308-02 analogia	Montaż stelaża do gazomierza 5	szt. szt.	5.000	5.000
13	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. -25 mm 5	szt. szt.	5.000	5.000
14	KNR 4-02 0307-02	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm 5	szt. szt.	5.000	5.000
15	KNR-W 2- 15 0313-05 analogia	Monoblok o śr. 40 mm o połączeniach spawanych 1	szt. szt.	1.000	1.000
16	KNR-W 2- 15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm 38.50/100	100 m 100 m	0.385	0.385
17	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 38.50	m m	38.500	38.500
18	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 38.50	m m	38.500	38.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	38.500 4.000
20	KNR 4-01 0706-03	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowa- nych przebieciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000 4.000
21	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebieć w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. 3	szt. szt.	RAZEM 3.000	4.000 3.000
22	KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs- cach po zamurowanych przebieciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach 6	szt. szt.	RAZEM 6.000	6.000 6.000
23	KNR 2-19 0216-05	Przejścia gazociągu przez ściany murowane o grubości 2 ceg. dla przyłączy o śr.nom.do 50 mm w tulejach z rur stalowych o śr.do 80 mm 1	przej. przej.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
24	KNR-W 2- 15 0313-06 analogia	Zawory kołnierzowy o śr. 50 mm o połączeniach spawanych 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
25	kalk. własna	Niezbędna zmiana lokalizacji niektórych elementów instalacji elektrycznej (puszki , wyłączniki) 1	kpl kpl	RAZEM 1.000	1.000 1.000
26	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.20	m³ m³	RAZEM 0.200	0.200 0.200
27	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 poz.26	m³ m³	RAZEM 0.200	0.200 0.200
28	Kalkulacja własna	Składowanie gruzu poz.26*1.50	ton ton	RAZEM 0.300	0.300 0.300
				RAZEM	0.300