

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
MZB ul.11 Listopada 71 - wewnętrzna instalacja gazowa					
1		Wewnętrzna instalacja gazowa			
1	KNR 4-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm	m		
d.1	0308-03	26.60	m	26.600	
				RAZEM	26.600
2	KNR 4-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm	m		
d.1	0308-02	14.60	m	14.600	
				RAZEM	14.600
3	KNR 4-02	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm	szt.		
d.1	0307-02	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
4	KNR 4-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm	kpl.		
d.1	0309-02	7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
5	KNR 4-02	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm - przy urządzeniach	szt.		
d.1	0310-04	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
6	KNR 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1	0303-03	23.50	m	23.500	
				RAZEM	23.500
7	KNR 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1	0303-02	3.10	m	3.100	
				RAZEM	3.100
8	KNR 2-15	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1	0303-01	7.10	m	7.100	
				RAZEM	7.100
9	KNR-W 2-	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1	15 0303-03	7.50	m	7.500	
				RAZEM	7.500
10	KNR 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych <<do mieszkań w częściach wspólnych>>	m		
d.1	0301-03	27.50	m	27.500	
				RAZEM	27.500
11	KNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylacza 25 mm na ścianach	kpl.		
d.1	0306-02	7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
12	KNR 4	Szafki gazowe wentylowane na gazomierze	kpl.		
d.1	0142-01	7	kpl.	7.000	
	analogia			RAZEM	7.000
13	KNR 2-15	Montaż stelaża do gazomierza	szt.		
d.1	0308-02	7	szt.	7.000	
	analogia			RAZEM	7.000
14	KNR 2-15	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20-25 mm	szt.		
d.1	0310-02	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
15	KNR-W 2-	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm	100 m		
d.1	15 0307-02	0.41	100 m	0.410	
				RAZEM	0.410
16	KNR 4-01	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
d.1	1212-29	41.20	m	41.200	
				RAZEM	41.200
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
d.1	1212-28	41.20	m	41.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	41.200
18	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1	0333-11	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR 4-01	Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt.		
d.1	0333-21	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR 4-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.		
d.1	0323-04	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR 4-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm	szt.		
d.1	0206-02	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR 4-01	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
d.1	0706-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
23	KNR 4-01	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach	szt.		
d.1	0706-03	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-17	0.12	m ³	0.120	
				RAZEM	0.120
25	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 10 km	m ³		
d.1	0108-20	0.12*10	m ³	1.200	
				RAZEM	1.200