

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1208-02 lamperla	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian klatki schodowej 49.917	m ² m ²	 49.917	
				RAZEM	49.917
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 <sufity> 30.30 A (suma częściowa) <ściany> 90.758 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 30.300 30.300 90.758 90.758	
				RAZEM	121.058
3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany poz.1+poz.2B	m ² m ²	 140.675	
				RAZEM	140.675
4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufit poz.2A	m ² m ²	 30.300	
				RAZEM	30.300
5	KNR-W 2- 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.3	m ² m ²	 140.675	
				RAZEM	140.675
6	KNR-W 2- 02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.4	m ² m ²	 30.300	
				RAZEM	30.300
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym przed malowaniem - ściany poz.5	m ² m ²	 140.675	
				RAZEM	140.675
8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym przed malowaniem - sufit poz.6	m ² m ²	 30.300	
				RAZEM	30.300
9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufit poz.8	m ² m ²	 30.300	
				RAZEM	30.300
10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany poz.2B	m ² m ²	 90.758	
				RAZEM	90.758
11	KNR-W 4- 01 1206-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania poz.1	m ² m ²	 49.917	
				RAZEM	49.917
12	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową spoczników i biegów schodowych drewnianych 28.42	m ² m ²	 28.420	
				RAZEM	28.420
13	KNR 4-01 1212-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady drewnianej 14.112	m ² m ²	 14.112	
				RAZEM	14.112
14	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 7.04	m ² m ²	 7.040	
				RAZEM	7.040
15	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe PCW - przemysłowa Tarkett poz.14	m ² m ²	 7.040	
				RAZEM	7.040
16	KNR 2-02 1113-06 analogia	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (panelowych) 10.8	m m	 10.800	
				RAZEM	10.800
17	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7.01	m ²	7.010	
				RAZEM	7.010
18	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.17	m ²		
			m ²	7.010	
				RAZEM	7.010
19	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 8.50	m		
			m	8.500	
				RAZEM	8.500
20	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą poz.19	m		
			m	8.500	
				RAZEM	8.500
21	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża 2.40	m ²		
			m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
22	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną poz.21	m ²		
			m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
23	KNR 2-02 1122-02	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża 4.0	m		
			m	4.000	
				RAZEM	4.000
24	KNR 2-02 1122-08	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek poz.23	m		
			m	4.000	
				RAZEM	4.000
25	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - tynki w piwnicy 92.545	m ²		
			m ²	92.545	
				RAZEM	92.545
26	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków - piwnice poz.25	m ²		
			m ²	92.545	
				RAZEM	92.545
27	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 0.5	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
28	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 13 poz.27	m ³		
			m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
29	kalk. własna	Koszt składowania gruzu poz.28*1.5	t		
			t	0.750	
				RAZEM	0.750

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1208-02 lamporia	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian klatki schodowej	m ²		
		49.917	m ²	49.917	
				RAZEM	49.917
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		<sufity> 30.30	m ²	30.300	
		A (suma częściowa)	m ²	30.300	
		<ściany> 90.758	m ²	90.758	
		B (suma częściowa)	m ²	90.758	
				RAZEM	121.058
3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany	m ²		
		poz.1+poz.2B	m ²	140.675	
				RAZEM	140.675
4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufity	m ²		
		poz.2A	m ²	30.300	
				RAZEM	30.300
5	KNR-W 2- 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.3	m ²	140.675	
				RAZEM	140.675
6	KNR-W 2- 02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.4	m ²	30.300	
				RAZEM	30.300
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym przed malowaniem - ściany	m ²		
		poz.5	m ²	140.675	
				RAZEM	140.675
8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym przed malowaniem - sufity	m ²		
		poz.6	m ²	30.300	
				RAZEM	30.300
9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²		
		poz.8	m ²	30.300	
				RAZEM	30.300
10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²		
		poz.2B	m ²	90.758	
				RAZEM	90.758
11	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie płynem gruntującym weber PG221	m ²		
		poz.1	m ²	49.917	
				RAZEM	49.917
12	KNR BC-02 0605-01 analogia	Okładziny ścian tynkiem dekoracyjnym Marmolit (weber TD352)	m ²		
		poz.11	m ²	49.917	
				RAZEM	49.917
13	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową spoczników i biegów schodowych drewnianych	m ²		
		28.42	m ²	28.420	
				RAZEM	28.420
14	KNR 4-01 1212-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady drewnianej	m ²		
		14.112	m ²	14.112	
				RAZEM	14.112
15	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		7.04	m ²	7.040	
				RAZEM	7.040
16	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe PCW - przemysłowa Tarkett	m ²		
		poz.15	m ²	7.040	
				RAZEM	7.040
17	KNR 2-02 1113-06 analogia	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (panelowych)	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		10.8	m	10.800	
				RAZEM	10.800
18	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		7.01	m ²	7.010	
				RAZEM	7.010
19	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.18	m ²	7.010	
				RAZEM	7.010
20	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		8.50	m	8.500	
				RAZEM	8.500
21	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		poz.20	m	8.500	
				RAZEM	8.500
22	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		2.40	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
23	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m ²		
		poz.22	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
24	KNR 2-02 1122-02	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m		
		4.0	m	4.000	
				RAZEM	4.000
25	KNR 2-02 1122-08	Cokoliki wysokości 15 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m		
		poz.24	m	4.000	
				RAZEM	4.000
26	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - tynki w piwnicy	m ²		
		92.545	m ²	92.545	
				RAZEM	92.545
27	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków - piwnice	m ²		
		poz.26	m ²	92.545	
				RAZEM	92.545
28	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
29	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 13			
		poz.28	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
30	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.29*1.5	t	0.750	
				RAZEM	0.750