

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0308-03	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm 3.80+2.50+3.50	m m	9.800	9.800
				RAZEM	9.800
2	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm 8.50+0.50*2+0.30*5	m m	11.000	11.000
				RAZEM	11.000
3	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm 5/2	kpl. kpl.	2.500	2.500
				RAZEM	2.500
4	KNR 4-02 0310-04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm - przy urządzeniach 5	szt. szt.	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
5	KNR 4-02 0310-05	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-50 mm - w instalacji 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0424-04 analogia	Wycięcie otworów dla kominu w stropie międzypiętrowym 3	miejsc. miejsc.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
7	KNR 2-15 0303-02	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 9.80	m m	9.800	9.800
				RAZEM	9.800
8	KNR-W 2- 15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 11.00	m m	11.000	11.000
				RAZEM	11.000
9	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączy 25 mm na ścianach 5/2	kpl. kpl.	2.500	2.500
				RAZEM	2.500
10	KNR 2-15 0308-02 analogia	Montaż stelaża do gazomierza 5	szt. szt.	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
11	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. -25 mm 5	szt. szt.	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
12	KNR-W 2- 15 0313-05 analogia	Monoblok o śr. 40 mm o połączeniach spawanych 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-19 0205-01 analogia	Zasuwy odcinające o śr.nom.50 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2- 15 0142-01 analogia	Szafki gazowe naścienne na kl. sch. 5	szt. szt.	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
15	KNR 4-02 0307-02	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm 5	szt. szt.	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
16	KNR-W 2- 15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm 20.80/100	100 m 100 m	0.208	0.208
				RAZEM	0.208
17	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 20.80	m m	20.800	20.800
				RAZEM	20.800
18	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		20.80	m	20.800	
				RAZEM	20.800
19	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR 4-01 0706-03	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowa- nych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNR 2-19 0216-05	Przejścia gazociągu przez ściany murowane o grubości 2 ceg. dla przyłączy o śr.nom.do 50 mm w tulejach z rur stalowych o śr.do 80 mm	przej.		
		1	przej.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-01 0354-03 analogia	Wykucie z muru SKRZYNKI GAZOWEJ o pow.do 1 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 5-08 0404-08 analogia	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z kons- trukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - SKRZYNKI GAZOWA	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		0.15	m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
25	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 5			
		poz.24	m ³	0.150	
				RAZEM	0.150
26	Kalkulacja własna	Składowanie gruzu	ton		
		poz.24*1.50	ton	0.225	
				RAZEM	0.225