

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont kominów					
1	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5 m ³ - cegła budowlana klinkierowa pełna (0.80*0.80+0.40*0.40)*0.85*2	m ³		
			m ³	1.360	
				RAZEM	1.360
3	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną (0.80+1.20)*2*0.85*2	m ²		
			m ²	6.800	
				RAZEM	6.800
4	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe (0.90*0.90+0.40*0.40)*2	m ²		
			m ²	1.940	
				RAZEM	1.940
5	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm poz.4<m2>*3<kg/m2>	kg		
			kg	5.820	
				RAZEM	5.820
6	KNR 2-02 0602-01 analogia	Zabezpieczenie środkami impregnacynymi czapek kominowych [0.90*0.90+0.40*0.40+(0.90+1.30)*2*0.07]*2	m ²		
			m ²	2.556	
				RAZEM	2.556
7	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (0.80+2.10)*2*0.40*2	m ²		
			m ²	4.640	
				RAZEM	4.640
8	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej - obróbki przy kominach poz.7	m ²		
			m ²	4.640	
				RAZEM	4.640
9	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej - opaski na obróbkach kominów (0.80+2.10)*2*0.08*2	m ²		
			m ²	0.928	
				RAZEM	0.928
10	KNR 4-01 0504-04 z.sz. 2.3. 9909-02	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki wokół kominów - powierzchnia do 25 m ² - 100% nowej dachówki (4.10+0.80)*1.00*2*2	m ² przel.po kr.		
			m ² przel.po kr.	19.600	
				RAZEM	19.600
11	KNR 4-01 0508-04 analogia	Zminusowanie nieczyszczenia dachówek -723	szt.		
			szt.	-723.000	
				RAZEM	-723.000
12	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach kominowych na strychu o pow.odbicia ponad 5 m ² (0.80+1.20)*2*2.00*2	m ²		
			m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
13	KNR 4-01 0715-11	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły na ścianach kominowych w części strychu poz.12	m ²		
			m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
14	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian poz.13	m ²		
			m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
15	kalk. własna	Wykonanie i montaż przekrycia komina - fali kominowej z blachy kwasoodpornej 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.2+poz.10*0.04+poz.12*0.025	m ³		
			m ³	2.544	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.544
17	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 5 poz.16	m ³ m ³	 2.544	
				RAZEM	2.544
18		Składowanie gruzu poz.17*1.5	t t	 3.816	
				RAZEM	3.816