

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Remont kominów					
1	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła budowlana klinkierowa pełna 0.75*0.75*2*1.20	m ³		
			m ³	1.350	
				RAZEM	1.350
3	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną (0.75*0.75)*2*1.20*2	m ²		
			m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
4	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe 2*0.90*0.90	m ²		
			m ²	1.620	
				RAZEM	1.620
5	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zebrowanych o śr. do 6 mm poz.4<m2>*3<kg/m2>	kg		
			kg	4.860	
				RAZEM	4.860
6	KNR 2-02 0602-01 analogia	Zabezpieczenie środkami impregacyjnymi czapek kominowych poz.4	m ²		
			m ²	1.620	
				RAZEM	1.620
7	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kolnierzy,gzysów itp.z blachy nie nadającej się do użytku 2*(1.05+1.50)*2*0.35	m ²		
			m ²	3.570	
				RAZEM	3.570
8	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej poz.7	m ²		
			m ²	3.570	
				RAZEM	3.570
9	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej - opaski na obróbkach kominów 2*(0.75+1.20)*2*0.10	m ²		
			m ²	0.780	
				RAZEM	0.780
10	KNR 4-01 0504-04 z.sz. 2.3. 9909-01	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki - powierzchnia do 10 m2 2*(0.75+2.20)*2*1.00+2*1.00*1.50	m ² przel.pok r.		
			m ² przel.pok r.	14.800	
				RAZEM	14.800
11	KNR 4-01 0508-04 analogia	Zminusowanie nieczyszczenia dachówek -725	szt.		
			szt.	-725.000	
				RAZEM	-725.000
12	KNR 4-01 0504-08	Przełożenie gąsiorów ceramicznych 4.0	m przel.gąsior. m przel.gąsior.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR 4-01 0508-05 analogia	Zminusowanie nieczyszczenia gąsiorów -14	szt.		
			szt.	-14.000	
				RAZEM	-14.000
14	KNR AT-09 0104-04 analogia	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominarskie metalowe 2*2.0	m		
			m	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
15	KNR-W 2- 02 1016- 07 analogia	Demontaż wylazu-świetlika dachowego	szt		
	2		szt	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR-W 2- 02 1016- 07	Wylazy-świetliki dachowe fabrycznie wykończone - boczne otwieranie	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.2+poz.10*0,04	m ³		
			m ³	1.942	
				RAZEM	1.942
18	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 5 poz.17	m ³		
			m ³	1.942	
				RAZEM	1.942
19		Składowanie gruzu poz.18*1.5	t		
			t	2.913	
				RAZEM	2.913