

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Remont klatki schodowej, ul. Bogusławskiego 28 w Walbrzychu (tynk kamyczkowy)					
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	081B-05	spoczniki na piętrach i półpiętrach 2.38*(1.14*3+1.33*3+1.37) stopnie 0.30*1.05*42	m ² m ²	20.80 13.23	
				RAZEM	34.13
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilas- trach o pow.odbicia do 5 m2 - poziom parteru przy wejściu, pod schodami i kory- tarz piwnic parter przy wejściu 2.75*(2.38+0.80+1.62)-1.10*2.10 piwnice - korytarz 0.82*2.75+(8.68+1.21+4.81+1.23+1.10)*2.00+2.20*(2.00+0.76)/2+0.76*1.05+1.71* (2.00+0.76)/2+1.60*2.00/2 -(1.10*2.00*4)	m ² m ² m ² m ²	 10.89 39.91 -8.80	
				RAZEM	42.00
3	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian i boków biegów schodowych	m ²		
d.1	120B-02	1.60*(8*2.38+1.01*6+1.45+1.14+1.21*4+1.34*2)+1.60*(1.92*2+2.09*6) -(1.60*1.10*9+1.15*0.53*3)	m ² m ²	82.54 -17.67	
				RAZEM	64.87
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.2*0.03 poz.1*0.005 poz.3*0.005	m ³ m ³ m ³ m ³	 1.28 0.17 0.32	
				RAZEM	1.76
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km poz.4	m ³ m ³	 1.76	
				RAZEM	1.76
6		Koszt przyjęcia i składowania gruzu	t		
d.1	cena za- kładowa	poz.5*1.8	t	3.15	
				RAZEM	3.15
2 Remont ścian, sufitów, biegów schodowych, apody spoczników					
7	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie - metodą opryskania ciągłego - pow.odgrzyb.do 20 m2	m ²		
d.2	0616-01	poz.2	m ²	42.00	
				RAZEM	42.00
8	KNR-W 4-	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na zapra- wie wapiennej skryzalizowanej lub cem.-wap. o wilgotności do 15 % i grub. 69 cm- iniekcja wykonana w ścianach korytarza piwnic i pod schodami na wysokości max 30 cm nad posadzką piwnic	otw. otw.	 210.00	
d.2	01 0633- 03	210			
	analogia			RAZEM	210.00
9	KNR 0-39	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie jednowarstwowe gr. 1 cm	m ²		
d.2	0111-01	poz.2	m ²	42.00	
				RAZEM	42.00
10	KNR 4-01	Przedcieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby na ścianach	m ²		
d.2	0713-01	10.36*4.45*2+11.36*2.38+8.85*2.38+3.31*2*(1.00+0.10)/2-2.75*(0.80+1.62)-(1.14* 0.31*14+0.32*2.43*6) -poz.3 (0.53*2+1.15)*3*0.20 ościeża okien okna, drzwi -(0.45*1.10*9)	m ² m ² m ² m ²	127.68 -64.87 1.33 -4.46	
				RAZEM	59.68
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnia pionowa pod gładz szpachlową	m ²		
d.2	202 1134- 02	poz.3+poz.10	m ²	124.55	
				RAZEM	124.65

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowa wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.11	m ²	124.55	
				RAZEM	124.55
13	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
	2013-02	2.46*1.10*6	m ²	16.24	
	biegi	2.38*(1.14*5+1.22)+1.28*0.15*6+1.28*0.31	m ²	18.02	
	spoczniki	2.38*(1.14+0.10+1.87+0.55+2*0.15+1.37)+1.21*6.05+1.23*(1.24+1.60)	m ²	23.02	
	stropy			RAZEM	57.26
14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome pod malowanie	m ²		
		poz.13	m ²	57.28	
				RAZEM	57.28
15	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe pod malowanie	m ²		
		poz.12+poz.2	m ²	166.55	
				RAZEM	166.55
16	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez lamperli - ściany, sufity, spody spoczników	m ²		
		poz.14+poz.15 -poz.3	m ²	158.98	
				RAZEM	158.98
17	KNR 0-33 0124-05	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uzłarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie - lamperle	m ²		
		poz.3	m ²	64.87	
				RAZEM	64.87
18	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folia polietylenowa	m ²		
		1.15*2.52*2+1.15*2.60	m ²	9.13	
				RAZEM	9.13
19	KNR AT-05 1858-01	Rusztowania stojakowe sufitowe "ROTAX" o rozstawie stojaków 2,67 m i wys. do 4 m	m ²		
		2.38*4.45*4+1.21*6.05	m ²	49.68	
				RAZEM	49.68
3 Schody, wykładzina podłogowa, balustrady, drzwi					
3.1 Wymiana wykładziny podłogowej					
20	KNR 2-02 1112-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych: typu Tarkett Optima lub równoważny	m ²		
d.3. 1	analogia	poz.1	m ²	34.13	
				RAZEM	34.13
21	KNR-W 2-02 1125-04	Zabezpieczenie krawędzi stopni schodowych - profile metalowe schodowe	m		
d.3. 1	analogia	48*1.05	m	50.40	
				RAZEM	50.40
22	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
d.3. 1		(1.14*2+2.38)*3+(1.33*2+2.38)*2+(1.37*2+2.38)	m	29.18	
	drzwi	-9*1.20	m	-10.80	
				RAZEM	18.38
3.2 Balustrady					
23	KNR 4-01 1211-08	Opalanie farby olejnej - tralki	szt.		
d.3. 2	analogia	90	szt.	90.00	
				RAZEM	90.00
24	KNR 4-01 1211-08	Opalanie farby olejnej - pochwyty balustrad	m ²		
d.3. 2	analogia	0.08*4*2.52*6+2.42*1.20	m ²	8.46	
				RAZEM	8.46

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
25	KNR 4-01	Opalenie farby olejnej - podstopnie	m ²		
d.3.	1211-08				
2	analogia	0.17*1.05*48	m ²	8.57	
				RAZEM	8.57
26	KNR 4-01	Opalenie farby olejnej - półczki z każdej strony	m ²		
d.3.	1211-08				
2	analogia	0.32*2.43*6+42*0.30*0.22/2*2	m ²	7.44	
				RAZEM	7.44
27	TZKNBK	Ręczne szpachlowanie ubytków i szlifowanie	m ²		
d.3.	XII 0419-				
2	06				
	analogia	poz.24	m ²	8.46	
				RAZEM	8.46
28	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną pochwyty balustrady, półczków, podstopni	m ²		
d.3.	1209-10				
2	analogia	poz.24+poz.25+poz.26	m ²	24.47	
				RAZEM	24.47
29	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną tralek	szk.		
d.3.	1209-04				
2	analogia	poz.23	szk.	90.00	
				RAZEM	90.00
30	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - ościeża drzwiowe + drzwi	m ²		
d.3.	02 1508-				
2	02	(2.00*2+0.90)*0.35*7+0.90*2.00*7	m ²	24.61	
				RAZEM	24.61
3.3	Stalarka drzwiowa				
31	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szk.		
d.3.	0364-07				
3		1	szk.	1.00	
				RAZEM	1.00
32	KNR-W 2-	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasłotli o pow. ponad 1.5 m2	m ²		
d.3.	02 1027-				
3	02	1.00*2.00	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
33	KNR-W 4-	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szk.		
d.3.	01 0921-				
3	03	1	szk.	1.00	
				RAZEM	1.00
34	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwynylowymi rur o śr. do 50 mm	m		
d.3.	02 1518-				
3	01	45	m	45.00	
				RAZEM	45.00

architekt
mgr inż. Iwona Dzięcioł
upr budowlana AU-F 2/188/81
DS 0871