

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 2.11*2.70+5.55*2.77	m ² m ²	 21.071	
				RAZEM	21.071
2	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton. pojedyncze na stropach poz.1	m ² m ²	 21.071	
				RAZEM	21.071
3	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - na ścianach kominowych i w części strychu 6.72*2.50*2+(2*0.53+0.76)*2.64+1.08*2.60	m ² m ²	 41.213	
				RAZEM	41.213
4	KNR 4-01 0715-11	Tynki wewn.zwykle kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły na ścianach kominowych i w części strychu poz.3	m ² m ²	 41.213	
				RAZEM	41.213
5	KNR 4-01 0428-02	Rozebranie desek podłogowych na strychu i klatce schodowej 1.00*2.00+4.70*1.74	m ² m ²	 10.178	
				RAZEM	10.178
6	KNR 2-02 1110-01	Podłoga z desek struganych grubości 25 mm na strychu poz.5	m ² m ²	 10.178	
				RAZEM	10.178
7	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych 4.70*2.50+2.78*1.83+7.74*2.50+0.35*2.62	m ² m ²	 37.104	
				RAZEM	37.104
8	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 30% [(2.05+4.70+4.39+1.84)*1.07+3.54*1.70+(3.09+3.52)*2.03+(5.03+7.74+2.50+5.47+5.21)*1.34+(3.09+2.00+6.10+2.70+0.45+5.23)*1.43+(3.02+8.10+2.37+7.60+0.25)*1.49+(2.99+8.00)*1.70+(6.00+5.60)*1.56+5.07*1.49+(2.93+1.70)*0.62+(2.05+4.70+4.39+1.84+3.47)*1.46+(3.10+4.16+3.80+7.74+2.50+5.47+5.21)*1.35+(3.09+2.00+6.10+2.70+0.45+5.23)*1.46+(3.02+8.10+2.37+7.60+0.25)*1.48+(2.99+8.00)*1.46+(6.00+5.60)*1.45+(5.07+2.93+1.60)*1.45+2.00*2.00*0.5]*30%	m ² m ²	 105.364	
				RAZEM	105.364
9	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykle kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.8	m ² m ²	 105.364	
				RAZEM	105.364
10	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 30% (7.74*2.50+1.70*2.62+1.40*3.10+2.50*2.95+2.67*1.40+3.02*1.40+4.00*2.67+3.00*1.30+2.90*1.30+9.18*2.58)*30%	m ² m ²	 25.656	
				RAZEM	25.656
11	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykle kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.10	m ² m ²	 25.656	
				RAZEM	25.656
12	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na sufitach 7.74*2.50+1.70*2.62+1.40*3.10+2.50*2.95+2.67*1.40+3.02*1.40+4.00*2.67+3.00*1.30+2.90*1.30+9.18*2.58-poz.11	m ² m ²	 59.863	
				RAZEM	59.863
13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - sufity 7.74*2.50+1.70*2.62+1.40*3.10+2.50*2.95+2.67*1.40+3.02*1.40+4.00*2.67+3.00*1.30+2.90*1.30+9.18*2.58	m ² m ²	 85.519	
				RAZEM	85.519
14	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowej poz.13	m ² m ²	 85.519	
				RAZEM	85.519
15	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (2.05+4.70+4.39+1.84)*1.07+3.54*1.70+(3.09+3.52)*2.03+(5.03+7.74+2.50+5.47+5.21)*1.34+(3.09+2.00+6.10+2.70+0.45+5.23)*1.43+(3.02+8.10+2.37+7.60+0.25)*1.49+(2.99+8.00)*1.70+(6.00+5.60)*1.56+5.07*1.49+(2.93+1.70)*0.62	m ² m ²	 175.084	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		$(2.05+4.70+4.39+1.84+3.47)*1.46+(3.10+4.16+3.80+7.74+2.50+5.47+5.21)*1.35+(3.09+2.00+6.10+2.70+0.45+5.23)*1.46+(3.02+8.10+2.37+7.60+0.25)*1.48+(2.99+8.00)*1.46+(6.00+5.60)*1.45+(5.07+2.93+1.60)*1.45+2.00*2.00*0.5$ poz.9	m ²	70.767	
				RAZEM	245.851
16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - ściany	m ²		
		$(2.05+4.70+4.39+1.84)*1.07+3.54*1.70+(3.09+3.52)*2.03+(5.03+7.74+2.50+5.47+5.21)*1.34+(3.09+2.00+6.10+2.70+0.45+5.23)*1.43+(3.02+8.10+2.37+7.60+0.25)*1.49+(2.99+8.00)*1.70+(6.00+5.60)*1.56+5.07*1.49+(2.93+1.70)*0.62$	m ²	175.084	
		$(2.05+4.70+4.39+1.84+3.47)*1.46+(3.10+4.16+3.80+7.74+2.50+5.47+5.21)*1.35+(3.09+2.00+6.10+2.70+0.45+5.23)*1.46+(3.02+8.10+2.37+7.60+0.25)*1.48+(2.99+8.00)*1.46+(6.00+5.60)*1.45+(5.07+2.93+1.60)*1.45+2.00*2.00*0.5$	m ²	176.131	
				RAZEM	351.215
17	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m ²		
		$(2.05+4.70+4.39+1.84)*1.07+3.54*1.70+(3.09+3.52)*2.03+(5.03+7.74+2.50+5.47+5.21)*1.34+(3.09+2.00+6.10+2.70+0.45+5.23)*1.43+(3.02+8.10+2.37+7.60+0.25)*1.49+(2.99+8.00)*1.70+(6.00+5.60)*1.56+5.07*1.49+(2.93+1.70)*0.62$	m ²	175.084	
				RAZEM	175.084
18	KNR-W 2-02 1508-02 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - lamperie klatki schodowej	m ²		
		$(2.05+4.70+4.39+1.84+3.47)*1.46+(3.10+4.16+3.80+7.74+2.50+5.47+5.21)*1.35+(3.09+2.00+6.10+2.70+0.45+5.23)*1.46+(3.02+8.10+2.37+7.60+0.25)*1.48+(2.99+8.00)*1.46+(6.00+5.60)*1.45+(5.07+2.93+1.60)*1.45+2.00*2.00*0.5$	m ²	176.131	
				RAZEM	176.131
19	KNR 4-01 1207-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe	m		
		$(2.05+4.70+4.39+1.84+3.47)+(3.10+4.16+3.80+7.74+2.50+5.47+5.21)+(3.09+2.00+6.10+2.70+0.45+5.23)+(3.02+8.10+2.37+7.60+0.25)+(2.99+8.00)+(6.00+5.60)+(5.07+2.93+1.60)+2.00$	m	123.530	
				RAZEM	123.530
20	KNR 4-01 1211-02	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2 - obu stronnie	m ²		
		$(1.30*1.70*2+1.30*1.80*2)*2.25<wsp.>$	m ²	20.475	
				RAZEM	20.475
21	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2 - obu stronnie	m ²		
		poz.20	m ²	20.475	
				RAZEM	20.475
22	KNR 4-01 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
23	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m		
		1.40	m	1.400	
				RAZEM	1.400
24	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z tworzyw do 1,5 m w ścianach z cegieł - wym. 1,40 x 0,50 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie	m ²		
		$(1.00*2.00*5+1.00*2.00*2+2.50*2.47)*1.75<wsp.>$	m ²	35.306	
				RAZEM	35.306
26	KNR 2-02 1509-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną stopnic schodów drewnianych	m ²		
		1.32*0.55*71	m ²	51.546	
				RAZEM	51.546
27	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną policzków schodów drewnianych	m ²		
		0.40*2.70*8	m ²	8.640	
				RAZEM	8.640
28	KNR 4-01 0417-01	Wymiana elementów schodów - stopnice o wym. 1,30*0,32 m	szt.		
		30	szt.	30.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych (1,60+2,35+2,65*7)*0,90	m ² m ²	RAZEM 20,250	30,000 20,250
30	KNR-W 4-01 1301-07 analogia	Wymiana metalowych podstopnic o wym. 1,25 x 0,20 m 10	szt. szt.	RAZEM 10,000	20,250 10,000
31	KNR 4-01 1301-03 analogia	Uzupełnienie tralek metalowych 7*0,90	m m	RAZEM 6,300	10,000 6,300
32	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ² - drzwiowych zewnętrznych (tył budynku) 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	6,300 1,000
33	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2,0 m ² w ścianach z cegieł 1,00*2,00	m ² m ²	RAZEM 2,000	1,000 2,000
34	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasłwiatli o powierzchni ponad 1,5 m ² 1,00*2,00	m ² m ²	RAZEM 2,000	2,000 2,000
35	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	2,000 1,000
36	KNR 4-01 0920-20	Założenie klamek z szyldami 1	kpl kpl	RAZEM 1,000	1,000 1,000
37	KNR 4-01 1211-04	Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0 m ² - drzwi zewnętrzne frontowe 1,50*2,65*2,75<wsp.>	m ² m ²	RAZEM 10,931	1,000 10,931
38	KNR 3 0702-02	Remont skrzydeł drzwiowych frontowych 1,50	m ² m ²	RAZEM 1,500	10,931 1,500
39	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 2	szt. szt.	RAZEM 2,000	1,500 2,000
40	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m ² poz.37	m ² m ²	RAZEM 10,931	2,000 10,931
41	KNR 4-01 1111-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych - szyba zbrojona w skrzydle drzwi frontowych 0,43*1,22	m ² m ²	RAZEM 0,525	10,931 0,525
42	KNR 4-01 1101-03 z.sz. 5.3. 9911-02 z.sz. 5.3. 9911-04	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim ciętym grub. 2-3 mm o powierzchni szyby ponad 0,5 m ² - ramy stare - powierzchnia do 1 m ² w jednym budynku - drzwi frontowe (szkło zbrojone) 0,43*1,22	m ² m ²	RAZEM 0,525	0,525 0,525
43	KNR AL-01 0304-06	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	0,525 1,000
44	KNR 4-01 0919-26	Wymiana zamka 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
45	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
46	KNR 4-01 0920-34	Założenie na nowym miejscu zasuw drzwiowych przykręcanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 4-01 1212-40	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych żeliwnych	m		
		12.00+6.00	m	18.000	
				RAZEM	18.000
48	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		50.0	m	50.000	
				RAZEM	50.000
49	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie- szafki metalowe 0.70*0.60*4+0.30*0.30*5	m ²		
			m ²	2.130	
				RAZEM	2.130
50	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.1*0.025+poz.3*0.025+poz.8*0.025+poz.10*0.025	m ³		
			m ³	4.833	
				RAZEM	4.833
51	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4 poz.50	m ³		
			m ³	4.833	
				RAZEM	4.833
52	kalk. włas- na	Koszt składowania gruzu poz.51*1.5	t		
			t	7.250	
				RAZEM	7.250