

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0816-08 analogia	Zerwanie listew przyściennych $(4.00+1.51)*2+(5.75+4.36)*2+2.50+1.50+(4.40+2.98)*2+(4.40+3.57)*2$	m m	 65.940	
				RAZEM	65.940
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych $4.00*1.51+5.75*4.36+4.40*2.98+4.40*3.57$	m ² m ²	 59.930	
				RAZEM	59.930
3	KNR-W 4-01 0439-02 analogia	Rozebranie płyt podłogowych OSB poz.2	m ² m ²	 59.930	
				RAZEM	59.930
4	KNR 4-01 0428-02	Rozebranie desek podłogowych gr. 28 mm poz.3	m ² m ²	 59.930	
				RAZEM	59.930
5	KNNR 2 0604-02 analogia	Usunięcie izolacji poziomej z folii budowlanej 2*poz.4	m ² m ²	 119.860	
				RAZEM	119.860
6	KNR 4-01 0429-02 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - wełny mineralnej grub. 15 cm poz.4	m ² m ²	 59.930	
				RAZEM	59.930
7	KNNR-W 3 0313-04	Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym $(2.50+1.50)*2.60$	m ² m ²	 10.400	
				RAZEM	10.400
8	KNR 4-01 0627-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi - ślepy pułap poz.4	m ² m ²	 59.930	
				RAZEM	59.930
9	KNR 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi $80.00*0.22*2$	m ² m ²	 35.200	
				RAZEM	35.200
10	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² $(7.25*3+8.76*3)*0.30$	m ² m ²	 14.409	
				RAZEM	14.409
11	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m ² metodą smarowania poz.10	m ² m ²	 14.409	
				RAZEM	14.409
12	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykle kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² poz.11	m ² m ²	 14.409	
				RAZEM	14.409
13	KNR 4-02 0401-01	Odlączenie i ponowne przyłączenie kotła c.o. Wyszczególnienie robót: 1. Odlączenie kotła od rurociągów zasilających lub parowych i kondensacyjnych. 2. Odjęcie kształtek przyłącznych i skrzynek od czopucha. 3. Usunięcie uszczelek. 4. Założenie uszczelek, zmontowanie kształtek i skrzynek przyłącznych 5. Połączenie kotła z instalacją i czopuchem. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej płonowe z płyt układanych na sucho - grubości 15 cm poz.6	m ² m ²	 59.930	
				RAZEM	59.930
15	KNNR 2 0604-02 analogia	Izolacja z folii polietylenowej - paroizolacja poz.14	m ² m ²	 59.930	
				RAZEM	59.930
16	KNR 0-21 4007-03	Montaż płyt podłogowych gr. 28 mm (płyty OSB) poz.15	m ² m ²	 59.930	
				RAZEM	59.930

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW poz.16	m ² m ²	 59.930	
				RAZEM	59.930
18	KNR 2-02 1113-06 analogia	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (panelowych) poz.1	m m	 65.940	
				RAZEM	65.940
19	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km poz.2*0.003+poz.3*0.012+poz.7*0.012*2+poz.10*0.025	m ³ m ³	 1.509	
				RAZEM	1.509
20	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 poz.19	m ³ m ³	 1.509	
				RAZEM	1.509
21	kalk. własna	Koszt składowania gruzu poz.20*1,5	t t	 2.264	
				RAZEM	2.264