

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0335-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 2-17 0156-02	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 0706-05	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebicjach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m ² na ścianach 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 4-01 0424-03	Wycięcie otworów dla komina w stropie strychowym 1	miejs. miejs.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 0414-10	Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką o odstepie łat ponad 16 cm 0.50	m ² m ²	 0.500	
				RAZEM	0.500
6	KNR 4-01 0506-02	Wymiana pokryć z dachówki karpiówki podwójnie w koronkę o pow.do 1 m ² 1	miejs. miejs.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 4-01 0538-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi [0.30+0.30]*2*0.35	m ² m ²	 0.420	
				RAZEM	0.420
8	kalk. własna	Rura wentylacyjna z blachy kwasoodpornej w otulinie termicznej o średn. 150/225 l=1 mb wraz z montażem 7.10	mb mb	 7.100	
				RAZEM	7.100
9	kalk. własna	Pozostałe elementy wentylacji wywiewnej: - trójkąt 150/225 - skraplacz 150/225 - wyrzutnik + parasol 150/225 - podstawa 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01 0339-07	Wykucie bruźd pionowych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 6.50	m m	 6.500	
				RAZEM	6.500
11	KNR-W 2-02 2601-01	Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warsztwy siatki - pow.betonowa, tynki, mozaika szklana 0.20*6.50	m ² m ²	 1.300	
				RAZEM	1.300
12	wycena indywidualna	Wykonanie i montaż uchwytów i obejm rur wentylacyjnych z płaskownika <do montażu rury wentylacyjnej> 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
14		Odiór przez służby kominiarskie 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.15	m ³ m ³	 0.150	
				RAZEM	0.150
16	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 poz.15	m ³ m ³	 0.150	
				RAZEM	0.150

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	kałk. włas- na	Składowanie gruzu na wysypisku	t		
		poz. 16*1.50	t	0.225	
				RAZEM	0.225