

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła budowlana klinkierowa pełna 0.48*1.12*1.26	m ³ m ³	0.677	
				RAZEM	0.677
2	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 - cegła budowlana klinkierowa pełna 0.48*0.48*1.26	m ³ m ³	0.290	
				RAZEM	0.290
3	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną (0.48+1.12)*2*1.26+(0.48+0.48)*2*1.26	m ² m ²	6.451	
				RAZEM	6.451
4	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych 0.58*0.58+0.58*1.22	m ² m ²	1.044	
				RAZEM	1.044
5	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe poz.4	m ² m ²	1.044	
				RAZEM	1.044
6	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm poz.5<m2>*3<kg/m2>	kg kg	3.132	
				RAZEM	3.132
7	KNR 2-02 0602-01 analogia	Zabezpieczenie środkami impregnacynymi czapek kominowych poz.5	m ² m ²	1.044	
				RAZEM	1.044
8	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków na ścianach kominowych w części strychowej 2.00	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-01 1306-02 analogia	Demontaż anten telewizyjnych 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (0.78+1.42+0.78+0.78)*2*0.35	m ² m ²	2.632	
				RAZEM	2.632
11	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej poz.10	m ² m ²	2.632	
				RAZEM	2.632
12	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej - opaski na obróbkach kominów (0.48+1.12+0.48+0.48)*2*0.10	m ² m ²	0.512	
				RAZEM	0.512
13	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia wokół kominów (1.48+2.12+1.48+1.48)*2*1.00	m ² m ²	13.120	
				RAZEM	13.120
14	KNR-W 4-01 0519-04	Obróbki z papy wierzchniego krycia termozgrzewalnej modyfikowanej SBS (0.68+1.32+0.68+0.68)*2*0.50	m ² m ²	3.360	
				RAZEM	3.360
15	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.1+poz.2	m ³ m ³	0.967	
				RAZEM	0.967
16	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 poz.15	m ³ m ³	0.967	
				RAZEM	0.967
17	kalk. wias- na	Koszt składowania gruzu poz.16*1.5	t t	1.451	
				RAZEM	1.451