

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Remont komina					
1	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5 m ³ - cegła budowlana klinkierowa pełna 0,51*0,51*0,70	m ³		
			m ³	0.182	
				RAZEM	0.182
3	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną (0,51+0,51)*2*0,70	m ²		
			m ²	1.428	
				RAZEM	1.428
4	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe 0,65*0,65	m ²		
			m ²	0.423	
				RAZEM	0.423
5	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm poz.4<m2>*3<kg/m2>	kg		
			kg	1.269	
				RAZEM	1.269
6	KNR 2-02 0602-01 analogia	Zabezpieczenie środkami impregnacynymi czapek kominowych poz.4	m ²		
			m ²	0.423	
				RAZEM	0.423
7	KNR 4-01 0504-04 z.sz. 2.3. 9909-01	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki - powierzchnia do 10 m ² - 100% nowej dachówki 1,50*2,00	m ² przel.pok r.		
			m ² przel.pok r.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 4-01 0508-04 analogia	Zminusowanie nieczyszczenia dachówek -147	szt.		
			szt.	-147.000	
				RAZEM	-147.000
9	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach kominowych na strychu o pow.odbicia ponad 5 m ² (0,53+0,53)*2*3,75	m ²		
			m ²	7.950	
				RAZEM	7.950
10	KNR 4-01 0716-11	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły na ścianach kominowych w części strychu poz.9	m ²		
			m ²	7.950	
				RAZEM	7.950
11	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków poz.10	m ²		
			m ²	7.950	
				RAZEM	7.950
12	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy-świetliki dachowe fabrycznie wykończone - boczne otwieranie 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-01 0326-06	Zamurowanie otworów do kominów na strychu 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu) 2	m ²		
			m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.2+poz.7*0,04+poz.9*0,025	m ³		
			m ³	0.501	
				RAZEM	0.501
16	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 5 poz.15	m ³		
			m ³	0.501	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.501
17		Składowanie gruzu poz.16*1.5	t t	0.752	
				RAZEM	0.752