

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0308-03	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm 16.5	m m	16.500	16.500
				RAZEM	16.500
2	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm 10.9	m m	10.900	10.900
				RAZEM	10.900
3	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm 8/2	kpl. kpl.	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
4	KNR 4-02 0310-04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm - przy urządzeniach 8	szt. szt.	8.000	8.000
				RAZEM	8.000
5	KNR 4-02 0310-05	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-50 mm - w instalacji 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głę- bok. ponad 10 cm 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-01 0709-06	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na stropach 3	szt. szt.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
10	KNR 4-01 0333-12	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 2 1/2 ceg. na zaprawie ce- mentowo-wapiennej 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01 0333-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
12	KNR 2-15 0303-02	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 10.8	m m	10.800	10.800
				RAZEM	10.800
13	KNR 2-15 0308-04 analogia	Kolana hamburskie o śr.nom. 40 mm 5	szt. szt.	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
14	KNR 2-15 0303-01	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 2.95	m m	2.950	2.950
				RAZEM	2.950
15	KNR 2-15 0308-03 analogia	Kolana hamburskie o śr.nom. 32 mm 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-15 0303-01 analogia	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 19.0	m m	19.000	19.000
				RAZEM	19.000
17	KNR 2-15 0308-02 analogia	Kolana hamburskie o śr.nom. 25 mm 14	szt. szt.	14.000	14.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	14.000
18	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączy 25 mm na ścianach poz.3	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20-25 mm 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
20	KNR 2-15 0308-02 analogia	Montaż stelaża do gazomierza 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
21	KNR 2-15 0120-01 analogia	Szafki naścienne do gazomierzy 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
22	KNR 2-15 0308-04 analogia	Monoblok do wspawania o śr.nom. 40 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-19 0216-09	Przejścia gazociągu przez ściany murowane o grub.3 ceg.dla przylączy o sr.nom.do 50 mm w tulejach z rur stal.o sr.do 80 mm 1	przej. przej.	 1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-19 0215-01	Przylączy domowe o śr.nom. 50 mm 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 2-19 0220-01	Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przylączy domowych - mon- taż aparatury kontrolno-pomiarowej 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 2- 15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm (poz.12+poz.14+poz.16)/100	100 m 100 m	 0.328	
				RAZEM	0.328
27	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm (poz.12+poz.14+poz.16)	m m	 32.750	
				RAZEM	32.750
28	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm poz.27	m m	 32.750	
				RAZEM	32.750
29	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kon- strukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.30	m ³ m ³	 0.300	
				RAZEM	0.300
30	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kon- strukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 poz.29	m ³ m ³	 0.300	
				RAZEM	0.300
31	kalk. włas- na	Koszty składowania gruzu poz.29*1.50	t t	 0.450	
				RAZEM	0.450