

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0308-03	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm 1.50	m m	1.500	
				RAZEM	1.500
2	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm 2.50+0.30*12 1.50	m m m	6.100 1.500	
				RAZEM	7.600
3	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm 12/2	kpl. kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNR 4-02 0310-04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm - przy urządzeniach 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
5	KNR 2-15 0303-02	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 1.50	m m	1.500	
				RAZEM	1.500
6	KNR 2-15 0303-01	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 1.50	m m	1.500	
				RAZEM	1.500
7	KNR-W 2- 15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 6.10	m m	6.100	
				RAZEM	6.100
8	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączy 25 mm na ścianach 12/2	kpl. kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR 2-15 0308-02 analogia	Montaż stelaża do gazomierza 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. -25 mm 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
11	KNR 4-02 0307-02	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNR-W 2- 15 0142-01 analogia	Szafki gazowe naścienne na kl. sch. 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
13	KNR-W 2- 15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm 29.10/100	100 m 100 m	0.291	
				RAZEM	0.291
14	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 9.10	m m	9.100	
				RAZEM	9.100
15	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 9.10	m m	9.100	
				RAZEM	9.100