

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0308-03	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm 1.50+2.50+2.00+3.50+6.20	m m	15.700	15.700
				RAZEM	15.700
2	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm 0.75*4 +0.30*6+6.75+2.80 1.30	m m m	14.350 1.300	15.650
				RAZEM	15.650
3	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm 6/2	kpl. kpl.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
4	KNR 4-02 0310-04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm - przy urządzeniach 6	szt. szt.	6.000	6.000
				RAZEM	6.000
5	KNR 4-02 0310-05	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-50 mm - w instalacji 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0424-04 analogia	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym 3	miejsc. miejsc.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
7	KNR 2-15 0303-02	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 15.70	m m	15.700	15.700
				RAZEM	15.700
8	KNR 2-15 0303-01	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 1.30	m m	1.300	1.300
				RAZEM	1.300
9	KNR-W 2- 15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 14.35	m m	14.350	14.350
				RAZEM	14.350
10	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączy 25 mm na ścianach 6/2	kpl. kpl.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
11	KNR 2-15 0308-02 analogia	Montaż stelaża do gazomierza 6	szt. szt.	6.000	6.000
				RAZEM	6.000
12	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. -25 mm 6	szt. szt.	6.000	6.000
				RAZEM	6.000
13	KNR 4-02 0307-02	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm 6	szt. szt.	6.000	6.000
				RAZEM	6.000
14	KNR-W 2- 15 0142-01 analogia	Szafki gazowe naścienne na kl. sch. 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
15	KNR-W 2- 15 0313-05 analogia	Monoblok o śr. 40 mm o połączeniach spawanych 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 2- 15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm 31.35/100	100 m 100 m	0.314	0.314
				RAZEM	0.314
17	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		31.35	m	31.350	
				RAZEM	31.350
18	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 31.35	m		
			m	31.350	
				RAZEM	31.350
19	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR 4-01 0706-03	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po замуrowa- nych przebiciach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNR 2-19 0216-05	Przejścia gazociągu przez ściany murowane o grubości 2 ceg. dla przyłą- czy o śr.nom.do 50 mm w tulejach z rur stalowych o śr.do 80 mm 1	przej.		
			przej.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 2- 15 0313-06 analogia	Zawory kulowe kołnierzowe o śr. 50 mm o połączeniach spawanych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 4- 03 0614-02 analogia	Wymiana skrzynek gazowych zewnętrznych przyłącza gazowego 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	kalk. włas- na	Niezbędna zmiana lokalizacji niektórych elementów instalacji elektrycznej (puszki , wyłączniki) 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kon- strukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.20	m ³		
			m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
26	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kon- strukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 poz.25	m ³		
			m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
27	Kalkulacja wlasna	Skladowanie gruzu poz.25*1.50	ton		
			ton	0.300	
				RAZEM	0.300